

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy dodavatele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Luděk Dostálem, ředitelem organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Luděk Dostál, ředitel organizace
- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, technicko investiční náměstek
Ing. Věra Cabejšková, vedoucí odd. přípravy a
realizace oprav
p. Vladimír Fojtík, technický dozor investora (TDI)

2. Dodavatel:

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „MČ Praha 3 - chodníkový program 2012, Bořivojova 34 – 46, č. akce 900067/9 a Bořivojova 41 – 57, č. akce 900067/10.“ dle dokumentace zpracované firmou Ing. Eva Mohelnická - ASTRA projekt, Antala Staška 34, Praha 4.

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava chodníků v ulici Bořivojova, Praha 3. Stávající chodníky budou rozebrány ve vrchním krytu a v části podsypu. Bude provedena náhrada podsypných vrstev a vrchního krytu z mozaikové dlažby. Vjezd do objektu a parkovací stání budou provedeny z drobné dlažby. V místech přechodů pro chodce bude provedena bezbariérová úprava.

Součástí plnění je zajištění DIO a DIR. Podrobněji v PD.

2. Místo realizace díla: Praha 3, ul. Bořivojova č. 34 – 46 a č. 41 – 57.
3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou dodavatele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění

Termín zahájení :

Termín dokončení :

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí:

Při pozdním zahájení díla ze strany objednatele se termíny dokončení o toto zpoždění prodlouží.

Dodavatel se zavazuje k plnému a efektivnímu využití pracovní doby dané konkrétním stavebním povolením.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
Ceny rovněž obsahují veškeré potřebné náklady v položkách soupisu výslovně neuvedené. Cena bude platná do 30.06.2013.

2. Celkem cena za dílo bez DPH :

DPH :

Cena celkem včetně DPH :

Cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení :

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště dodavatele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel ÚRM ve dvojnásobném vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIRu a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přejímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena se mění pouze:

- a) při změně předmětu plnění, dodacích a zadávacích podmínek.
- b) o dodatky a vícepráce požadované objednatelem. Akceptace těchto požadavků dodavatelem je podmíněna dohodou stran o zvýšení ceny.

Veškeré změny předmětu díla je dodavatel povinen vést v deníku víceprací včetně cenového ohodnocení dle jednotkových cen.

Případné více či méněpráce zapsané v deníku víceprací budou objednatelem posouzeny a schváleny podpisem, respektive zamítnuty. Bez předchozího schválení víceprací ve stavebním deníku víceprací nesmí být provedeny, resp. nebudou provedené práce proplaceny.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne dodavateli neprodleně po provedení prací event. po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části.
2. V případě, že bude dodavatelem předložena dílčí faktura vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Vzhledem k tomu, že Technická správa komunikací hlavního města Prahy hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech dodavatele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Hlavní město Praha
IČ: 00064581
Mariánské náměstí 2
110 00 Praha 1
zastoupené TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

3. V průběhu prováděných prací budou dodavatelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí resp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 21 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.
5. Dodavatel předloží, jako doklad pro fakturaci, dodací listy nově dodaného a zabudovaného materiálu na stavbě.
6. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

7. Příjemce plnění (Objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
8. Dodavatel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkající se dané stavby v Kč s DPH.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Dodavatel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel odevzdá dodavateli bezplatně plochu staveniště. Zápis o předání staveniště je proveden přímo v SD nebo samostatným protokolem.
3. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje :
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu a druhu prací
 - b) nebude-li moci dodavatel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není zavinění na straně dodavatele)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým. dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.

Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.

Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.

Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

Veškeré požadavky dodavatele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.

3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést Stavební deník víceprací. Pro jeho vedení

platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.

5. Na stavbě bude objednatel zastupovat občasný dozor.

VIII. Přejímání díla

1. Po provedení díla, objektu /event. jeho samostatné části/ vyzve dodavatel objednatel k předání a převzetí ukončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Postup při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky je stejný / čl. VIII. 1 - 2 /.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem a po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou v pořádku a dodavatel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá dodavatel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatel.
Zakryje-li dodavatel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatel, je povinen na žádost objednatel práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
5. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
6. Objednatel požaduje, aby dodavatel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení v počtu 3 paré
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítíDodavatel je povinen po dohodě dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
7. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

X. Smluvní pokuty

1. Obě strany se dohodly takto:
 - a) smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného ukončení plnění veřejné zakázky (předání kompletně dokončeného díla), a to v minimální výši 0,1 % z výše nabídkové ceny za každý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta v případě, že některá část předmětu veřejné zakázky nesplňuje parametry požadované objednatelem přičemž toto nebrání dalšímu využití předmětu veřejné zakázky obvyklým způsobem, a to v minimální výši 0,1 % z výše nabídkové ceny za každý den trvání tohoto stavu,
 - c) smluvní pokuta za prodlení termínu pro odstranění vad z přejímacího řízení, a to v minimální výši 0,1 % z výše nabídkové ceny za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění,
 - d) smluvní pokuta za prodlení termínu pro odstranění vad v záruční době, a to v minimální výši 0,1 % z výše nabídkové ceny za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění,
 - e) smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - f) smluvní pokuta za neplnění smluvních povinností dodavatele, v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % z výše nabídkové ceny za každý jednotlivý případ,
 - g) smluvní pokuta za porušení podmínky uvedené v čl. XI. v bodu č. 6. a to změny zajištění subdodavatelského systému bez písemného souhlasu zadavatele, a to ve výši 10 % z výše nabídkové ceny za každý jednotlivý případ.
 - h) smluvní pokuta pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý den prodlení z dlužné částky,

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše nabídkové ceny a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem vybranému dodavateli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní

pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného dodavatele vůči objednateli.

XI. Ostatní ujednání

1. Na základě usnesení č. 2026 Rady hl.m. Prahy ze dne 11.12.2007 je dodavatel povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který dodavatel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Dodavatel odpovídá za to, že bude plnit veřejnou zakázku s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelům,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností vybraného dodavatele, nese tento dodavatel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nepochybně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom dodavatel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil.

3. Dodavatel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků bude posunut termín realizace až do doby solventnosti zadavatele.
4. Dodavatel souhlasí s tím, že v případě nepřidělení finančních prostředků má objednatel právo od smlouvy odstoupit bez uplatnění sankce.
5. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek OD MHMP, PČR atd.).
6. Dodavatel se zavazuje, že případná změna subdodavatelského zajištění dle přílohy této smlouvy bude odsouhlasena zadavatelem.
7. Dodavatel prohlašuje, že zná podmínky a podklady zadání této veřejné zakázky, že je uznává za rozhodující pro smluvní poměr, že je seznámen s místními poměry stavby.
8. Dodavatel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce nad rámec nabídky budou zapsány v samostatném SD.
9. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel dodavateli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
10. Dodavatel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů.
11. Dodavatel se zavazuje k předložení technických norem nebo předpisů, kterými se bude v průběhu prací řídit, k odsouhlasení objednateli, a to nejpozději do podpisu smlouvy. Pokud

dodavatel nesplní řádně a včas tento závazek, je objednatel oprávněn od podpisu smlouvy odstoupit.

12. Veškerý vybouraný dlažební materiál bude očištěn a odvezen na sklad TSK v souladu s pracovním postupem o hospodaření s vybouraným materiálem PP 02/99. Dále se dodavatel písemně zaváže, že bude používat na skládce k nakládce materiálu vhodné mechanismy. Nedílnou součástí SoD bude příloha – Hospodaření s vybouraným materiálem, která je součástí výzvy.
13. Dodavatel dodrží všechny podmínky vyjadřujících se orgánů státní správy a dotčených organizací.
14. Při realizaci díla nelze navrhnout takové změny, které by vyžadovaly závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
15. Dodavatel si na vlastní náklady zajistí: vydání DIR, zařízení staveniště, jeho vytýčení příp. projednání jeho plochy, dále si zajistí vytýčení sítí poduličních správců.
16. Dodavatel dodrží podmínky DIR, případné sankce za nedodržení podmínek budou na náklady dodavatele.
17. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je písemně odsouhlasí.
18. Dodavatel si před realizací případně zajistí aktualizaci vyjádření správců poduličních sítí.
19. Před odevzdáním díla předá dodavatel objednateli DSPS a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu TSK, případně další zkoušky předepsané laboratoří TSK.
20. Dodavatel je povinen předat zadavateli informace uvedené v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v elektronické podobě souborem ve formátu .pdf, opatřeným certifikovaným podpisem dodavatele. Informace budou zasílány v zákonných termínech na adresu: katerina.honzatkova@tsk-praha.cz.

XII. Pojištění

1. Dodavatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění, resp. pojistná částka, ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sjednaný dodavatelem na základě takové pojistné smlouvy, činil pro jednu škodnou událost minimálně **1.000.000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Dodavatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každá má platnost originálu.
4. Návrhem této smlouvy je dodavatel vázán 30 dnů ode dne doručení návrhu objednateli.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
7. Dodavatel neposkytne žádné informace týkající se této stavby dalším osobám, s výjimkou ředitele TSK, technicko-investičního náměstka TSK a stavebního dozoru objednatele.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - podrobný harmonogram prací
 - položkový rozpočet
 - seznam subdodavatelů
 - Hospodaření s vybouraným materiálem
 - Tabulka aktivace HIM

V Praze dne

objednatel

dodavatel

.....

.....

Hospodaření s vybouraným materiálem
- základní podmínky postupu dodavatele

- 1) Dodavatel a Hlavní město Praha v zastoupení Technické správy komunikací hl. m. Prahy (dále jen „TSK“) jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z vnitropodnikového pracovního postupu PP 02/99 – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu TSK, bude předán do útvaru hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce dodavatele.
- 3) Vedoucí skladu TSK je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokyny jsou povinni uposlechnout pracovníci dodavatele, a která mj.:
 - po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejich uložení, provádí kvalifikovaný odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%).
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci dodavatele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad TSK vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
 - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90% výtěžnosti, tj. 10% ztrátné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz. bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je součástí pracovního postupu PP02/99 (viz. bod 1),
 - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci dodavatele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je dodavatel povinen sdělit svému případnému subdodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní pracovníci útvaru hospodářské správy TSK na telefonním čísle 257 015 748 a 257 015 713.

PŘÍLOHA

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění **podle čísel objektů**:

Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně. Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

- a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku – (předat kopii znaleckého posudku)**

b) Hodnota komunikace

- b.1.) vozovka
 - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
 - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
 - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/
 - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m2 a dopravněbezpečnostní zařízení
- b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
- b.3.) demolice
- b.4.) chráničky
- b.5.) komunikační zeleň
- b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
- b.7.) schodiště
- b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***

- c) Tunely** (komunikaci v tunelu zvlášť podľa bodu b)

- d) Mosty** (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)

- e) Speciální objekty (pítka, nadzemní garáže,..),
P+R,
odtahy a vážení,
zařízení pro zimní službu,
zařízení pro přenosy dat

- f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/**

- g) Zdi**

- #### **h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ**

- i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic

- ### j) Objekty pro telematiku

*** tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Chodníkový program Praha 3

JKSO

Název objektu

Bořivojova 34-46, č. akce 900067/9

EČO

Místo

Praha3

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Ing. Eva Mohelnická

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

24.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		2,00%	0,00											
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00											
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00%	0,00											
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		4,00%	0,00											
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00%	0,00												
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00													
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00												

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	14,0	0,00	0,00
základní	20,0	0,00	0,00

Cena s DPH

0,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodníkový program Praha 3

Objekt: Bořivojova 34-46, č. akce 900067/9

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 24.7.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	192,938	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	0,00	0,001	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	0,00	112,304	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	4,510	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	76,124	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	9,264	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	0,00	0,00	9,264	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>202,203</u>	<u>0,000</u>

ZADÁNÍ

Stavba: Chodníkový program Praha 3

Objekt: Bořivojova 34-46, č. akce 900067/9

JKSO:

Datum: 24.7.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	111,720		
2	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	14,820		
3	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	232,250		
4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	38,000		
5	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	406,000		
6	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	400,000		
7	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	120,000		
8	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	47,000		
9	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	2,000		
10	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	5,000		
11	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	406,000		

2 Zakládání

12	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	9,800		
13	TEXTILIE	ROOTCONTROL	m2	9,800		

5 Komunikace

14	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	262,000		
15	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	138,000		
16	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	400,000		
17	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	38,000		
18	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,600		
19	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	123,000		
20	583801200	kostka dlažební drobná	t	25,000		

1t = cca 5 m2

21	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	198,900		
22	583800170	mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm	m2	202,878		

1 vak = 13 m2 (cca 1,2 t)

23	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	7,850		
24	COMCON	Syntetická dlažba		8,635		
25	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,950		
26	ŽULA	Žulová dlažba 20*30		4,345		

8 Trubní vedení

27	899231111	Výšková úprava reg. plynu - srovn.	kus	3,000		
28	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000		
29	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

HSV

Práce a dodávky HSV

30	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		
31	404441100	značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm	kus	1,000		
32	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000		
33	404443360	značka svislá reflexní FeZn NK 1000 x 250 mm	kus	1,000		
34	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000		
35	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	2,000		
36	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	4,000		
37	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým a modrým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	188,000		
38	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000		
39	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	0,100		

1 t = 2,4 m2

40	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	99,000		
41	583801200	kostka dlažební drobná	t	3,000		

1t = cca 5 m2

42	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	125,000		
43	583803030	obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24	m	5,000		
44	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,000		
45	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	3,000		
46	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	126,000		
47	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000		
48	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000		
49	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	120,000		
50	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m2	12,000		
51	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m2	14,820		
52	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m2	0,200		
53	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech ing sítí	m2	111,720		
54	DIO	DIO odhad	sb	1,000		
55	ZELEŇ	Odlehčovací řez	ks	7,000		

99

Přesun hmot

56	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	196,067		
57	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 705,608		
58	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	43,783		
59	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	43,783		
60	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	34,800		
61	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	34,800		
62	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	196,067		
63	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	192,938		

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

64	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho	m2	119,000		
65	NOP	Nopová folie 400 gr.	m2	130,900		

M

Práce a dodávky M

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

HSV

Práce a dodávky HSV

66	460500002	Ochrana inženýrských sítí - srovn.	m	123,000		
67	592131130	žlab kabelový betonový ABD 14-50 49,5x20x20 cm	kus	258,300		
68	592132500	deska betonová ABD 26-50 50x20x3,5 cm	kus	258,300		

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Chodníkový program Praha 3

JKSO

Název objektu

Bořivojova 41-57, č. akce 900067/10

EČO

Místo

Praha3

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Ing. Eva Mohelnická

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

24.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	4,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

0,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	14,0	0,00	0,00
základní	20,0	0,00	0,00

Cena s DPH

0,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodníkový program Praha 3

Objekt: Bořivojova 41-57, č. akce 900067/10

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 24.7.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	256,423	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	0,00	169,233	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	4,510	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	82,680	0,000
99	<i>Přesun hmot</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	8,755	0,000
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00	0,00	0,00	8,755	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>265,177</u>	<u>0,000</u>

ZADÁNÍ

Stavba: Chodníkový program Praha 3

Objekt: Bořivojova 41-57, č. akce 900067/10

JKSO:

Datum: 24.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	48,500		
2	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	499,880		
3	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	48,000		
4	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	601,000		
5	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	550,000		
6	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	159,000		
7	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	601,000		

5

Komunikace

8	564831111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 100 mm	m2	466,000		
9	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 150 mm	m2	135,000		
10	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	550,000		
11	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,000		
12	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,300		
13	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	1,500		

1 t = 2,4 m2

14	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	120,620		
15	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	24,000		

1 t = cca 5 m2

16	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	386,360		
17	583800170	mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm	m2	394,087		

1 vak = 13 m2 (cca 1,2 t)

18	596841120	Kladení dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	8,230		
19	COMCON	Syntetická dlažba	m2	9,053		
20	596841120	Kladení dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	4,170		
21	ŽULA	Žulová dlažba 30*20	m2	4,587		

8

Trubní vedení

22	899231111	Výšková úprava regul. plynu - srovn.	kus	3,000		
23	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000		
24	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000		

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

25	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000		
26	404441110	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	3,000		
27	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	7,000		
28	404443320	značka svislá FeZn NK 500 x 150 mm	kus	4,000		
29	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	16,000		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

HSV

Práce a dodávky HSV

30	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým a modrým plastem dělíci čáry souvislé šířky 125 mm	m	242,400		
31	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000		
32	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	1,000		

1 t = 2,4 m²

33	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	129,000		
34	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	4,000		

1 t = cca 5 m²

35	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	159,000		
36	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	18,000		
37	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	8,500		
38	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	160,000		
39	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,200		
40	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	9,000		
41	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	15,000		
42	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	159,000		
43	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překozech ing sítí	m ²	48,500		
44	DIO	DIO odhad	sb	1,000		

99

Přesun hmot

45	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	301,859		
46	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 244,616		
47	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,629		
48	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,629		
49	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	46,110		
50	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	46,110		
51	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	301,859		
52	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	256,423		

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

53	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy	m ²	141,000		
54	NOP	Nopová fólie 400gr.	m ²	141,000		

M

Práce a dodávky M

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

55	460500002	Ochrana inženýrských sítí - srovn.	m	119,000		
56	592131130	žlab kabelový betonový ABD 14-50 49,5x20x20 cm	kus	242,760		
57	592132500	deska betonová ABD 26-50 50x20x3,5 cm	kus	242,760		

Celkem