

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: 3/12/2400/36

číslo smlouvy dodavatele: 212209

akce : MČ Praha 3 - chodníkový program 2012, Bořivojova 34 – 46,
č. akce 900067/9 a Bořivojova 41 – 57, č. akce 900067/10

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Luděk Dostál, ředitelem organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Luděk Dostál, ředitel organizace
- ve věcech technických: Ing. Roman Štěpánek, technicko investiční náměstek
Ing. Věra Cabejšková, vedoucí odd. přípravy a
realizace oprav
p. Vladimír Fojtík, technický dozor investora (TDI)

2. Dodavatel: INPROS PRAHA, v.o.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, společníkem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, společník
- ve věcech technických: Ing. Milan Fial

**IV.
Cena díla**

4. Cena díla se upravuje:

Původní cena:

Celkem cena za dílo bez DPH:	3.517.300,00 Kč
DPH 20%:	703.460,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	4.220.760,00 Kč
Cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení:	4.220.700,00 Kč

<u>Z toho:</u>	bez DPH	20%	vč. DPH
Bořivojova 34-46	1 491 230,00	298 246,00	1 789 476,00
<u>zaokrouhleno:</u>	1 491 208,30	298 241,70	1 789 450,00
Bořivojova 41-57	2 026 070,00	405 214,00	2 431 284,00
<u>zaokrouhleno:</u>	2 026 041,70	405 208,30	2 431 250,00

<u>Méněpráce: (20% DPH)</u>	bez DPH	20%	vč. DPH
Bořivojova 34-46	-60 520,00	-12 104,00	-72 624,00
Bořivojova 41-57	-217 725,00	-43 545,00	-261 270,00
<u>Celkem:</u>	-278 245,00	-55 649,00	-333 894,00

<u>Fakturace r. 2012: (20% DPH)</u>	bez DPH	20%	vč. DPH
Bořivojova 34-46	-1 401 482,00	-280 296,40	-1 681 778,40
Bořivojova 41-57	-1 714 161,00	-342 832,20	-2 056 993,20
<u>Celkem:</u>	-3 115 643,00	-623 128,60	-3 738 771,60

<u>Zbývá k fakturaci: (20% DPH)</u>	bez DPH	20%	vč. DPH
Bořivojova 34-46	29 206,30	5 841,30	35 047,60
Bořivojova 41-57	94 155,70	18 831,10	112 986,80
<u>Celkem:</u>	123 362,00	24 672,40	148 034,40

<u>Přepočet při změně DPH v r. 2013</u>	bez DPH	21%	vč. DPH
Bořivojova 34-46	29 206,30	6 133,30	35 339,60
Bořivojova 41-57	94 155,70	19 772,70	113 928,40
<u>Celkem:</u>	123 362,00	25 906,00	149 268,00

<u>Vícepráce: (21% DPH)</u>	bez DPH	21%	vč. DPH
Bořivojova 34-46	67 655,00	14 207,50	81 862,50
Bořivojova 41-57	555 646,00	116 685,70	672 331,70
<u>Celkem:</u>	623 301,00	130 893,20	754 194,20

<u>Celkem s méně a vícepracemi:</u>	bez DPH	20%, 21%	vč. DPH
Bořivojova 34-46	1 498 343,30	300 637,20	1 798 980,50
Bořivojova 41-57	2 363 962,70	479 290,60	2 843 253,30
<u>Celkem:</u>	3 862 306,00	779 927,80	4 642 233,80

XIII.
Závěrečná ujednání

9. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby dodatek ke smlouvě na plnění veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jejího podpisu.
10. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dodatku ke smlouvě na plnění veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. obchodního zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z toho TSK obdrží dva výtisky, dodavatel zbylé dva výtisky.

Ostatní obchodní podmínky jsou shodné s původní smlouvou č. TSK 3/12/2400/36.


Příloha č.1: Seznam subdodavatelů

č.2: Položkový rozpočet méněprací

č.3: Položkový rozpočet víceprací

V Praze dne 15. 03. 2013

objednatel



v.z. Ing. Ladislav Pivec

Ing. Luděk Dostál
ředitel organizace

V Praze dne

dodavatel



-2-

Ing. Tomáš Přítasil
společník

Příloha č.1: Seznam subdodavatelů

Prohlašujeme, že zakázku provedeme vlastními kapacitami.



T. J. J.
INPROS PRAHA
v.o.s.

Ke Krči 28
147 00 Praha 4
-2-

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby **Chodníkový program Praha 3**

Název objektu **Bořivojova 34-46, č. akce 900067/9**

méněpráce

JKSO

EČO

Místo

Praha3

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Ing. Eva Mohelnická

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

24.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	13 464,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	1 141,89	
2		Montáž	42 794,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	760,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	75,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	4,00%	2 283,78	
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		57 094,60	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		3 425,67	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 60 520,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	14,0	0,00	0,00
základní	20,0	60 520,0	12 104,00

Cena s DPH 72 624,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZADÁNÍ

Stavba: Chodníkový program Praha 3

Objekt: Bořivojova 34-46, č. akce 900067/9

MÉNĚPRÁCE

JKSO:

Datum: 24.7.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakládání

12	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	9,800	32,50	318,50
13	TEXTILIE	ROOTCONTROL	m2	9,800	226,00	2 214,80

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

40	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	99,000	200,00	19 800,00
41	583801200	kostka dlažební drobná	t	3,000	3 750,00	11 250,00

1t = cca 5 m2

50	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžkým nebo MV při překopech ing sítí	m2	111,720	15,00	1 675,80
50	ZELEN	Odlehčovací řez	ks	7,000	3 000,00	21 000,00

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

64	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho	m2	5,000	15,00	75,00
65	NOP	Nopová folie 400 gr.	m2	16,900	45,00	760,50

Celkem

57 094,60

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby **Chodníkový program Praha 3**

Název objektu **Bořivojova 41-57, č. akce 900067/10**

méněpráce

JKSO

EČO

Místo

Praha3

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Ing. Eva Mohelnická

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

24.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	81 168,16	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	3 141,21
2		Montáž	128 182,69	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	2,50%	5 233,77
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		209 350,85	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		8 374,98
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 217 725,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	14,0	0,00	0,00
základní	20,0	217 725,00	43 545,00

Cena s DPH 261 270,00

E Přípočty a odpočty

Dodáavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZADÁNÍ

Stavba: Chodníkový program Praha 3

Objekt: Bořivojova 41-57, č. akce 900067/10

Méněpráce

JKSO:

Datum: 24.7.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	12,500	54,30	678,75
2	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	49,880	77,00	3 840,76
5	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	64,000	110,00	7 040,00
6	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,500	95,00	237,50

5 Komunikace

8	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	121,740	112,00	13 634,88
10	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	64,000	295,00	18 880,00
	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,000	450,00	21 600,00
12	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	14,300	385,00	5 505,50
13	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	1,500	3 500,00	5 250,00

1 t = 2,4 m2

16	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	54,060	570,00	30 814,20
17	583800170	mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm	m2	55,187	1 080,00	59 601,96

1 vak = 13 m2 (cca 1,2 t)

18	596841120	Kladení dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	0,730	570,00	416,10
19	COMCON	Syntetická dlažba	m2	0,803	2 900,00	2 328,70

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

33	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	120,300	200,00	24 060,00
34	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	3,730	3 750,00	13 987,50

1t = cca 5 m2

35	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,500	240,00	600,00
36	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300	2 750,00	825,00
42	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	2,500	20,00	50,00

Celkem

209 350,85

8

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Chodníkový program Praha 3**

Název objektu **Bořivojova 34-46, č. akce 900067/9**

vícepráce

JKSO

EČO

Místo

Praha3

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Ing. Eva Mohelnická

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

24.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	40 825,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	1 276,52
2		Montáž	23 001,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	4,00%	2 553,04
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		63 826,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		3 829,56
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 67 655,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	67 655,0	14 207,50

Cena s DPH 81 862,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZADÁNÍ

Stavba: Chodníkový program Praha 3

Objekt: Bořivojova 34-46, č. akce 900067/9

JKSO:

Datum: 24.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

18	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	6,600	385,00	2 541,00
20	583801200	kostka dlažební drobná	t	2,300	3 750,00	8 625,00
1t = cca 5 m2						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

38	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	93,000	220,00	20 460,00
39	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	9,200	3 500,00	32 200,00
1 t = 2,4 m2						

Celkem

63 826,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníkový program Praha 3	JKSO	
Název objektu	Bořivojova 41-57, č. akce 900067/10 vícepráce	EČO	
		Místo	Praha3
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Eva Mohelnická		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		24.07.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	8 014,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž		11		0,00		16	Provozní vlivy	2,50%	13 356,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		534 276,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		21 370,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			555 646,00
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	555 646,00	116 685,70
			Cena s DPH			672 331,70
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ZADÁNÍ

Stavba: Chodníkový program Praha 3

Objekt: Bořivojova 41-57, č. akce 900067/10

Vícepráce

JKSO:

Datum: 24.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	125,450	50,00	6 272,50
3	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	184,750	100,00	18 475,00
4	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	117,750	49,70	5 852,18
7	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	117,750	22,00	2 590,50

5 Komunikace

9	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,740	146,00	984,04
9	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	107,300	195,00	20 923,50
9	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	125,450	292,00	36 631,40
20	596841120	Kladení dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	0,330	570,00	188,10
21	ŽULA	Žulová dlažba 30*20	m2	0,363	3 500,00	1 270,50

8 Trubní vedení

22	899231111	Výšková úprava regul. plynu - srovn.	kus	4,000	23 500,00	94 000,00
24	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	870,00	3 480,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

29	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem - přechod	m2	25,000	539,20	13 480,00
31	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	124,000	220,00	27 280,00
32	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	15,500	3 500,00	54 250,00

1 t = 2,4 m2

37	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,200	56,00	11,20
38	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	210,000	62,00	13 020,00
		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 100 mm	m2	232,750	750,00	174 562,50
		Výroba nového rámu vč. mat. pro poklop	ks	2,000	2 680,00	5 360,00
		Úprava gajgru - výroba a osazení	ks	2,000	3 400,00	6 800,00
		Dozdění vstupu do původního sklepa (čp. 55)	kpt	1,000	5 750,00	5 750,00
		Dozdění vstupu do původního sklepa (čp. 49)	kpt	1,000	3 900,00	3 900,00
		Dozdění světlíku (čp. 43)	kpt	1,000	3 900,00	3 900,00

99 Přesun hmot

45	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	43,181	44,50	1 921,55
46	997221559	materiálů	t	1 036,344	11,00	11 399,78
51	997221855	(skládkovné)	t	43,181	350,00	15 113,35
		Náklady na dopravu materiálu ze skladu resk. do skladu TSK za 1 t (obruba OP1)	t	4,900	1 400,00	6 860,00

Celkem

534 276,10