



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Uveřejněno na profilu zadavatele a
v Národním el. nástroji NEN

Naše značka
TSK/31024/21/1215/chal

Vyřizuje
Ing. Blanka Chaloupková /257 015 250

V Praze dne
10.8.2021

**Věc: Vysvětlení Zadávací dokumentace II. v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Na Pláni, rek. Komunikace, P5, č. 500027“

Zjednodušené podlimitní řízení: č.j.: TSK/29002/21/1215/honz

Systémové číslo v NEN: N006/21/V00019749

(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B20059

(dále jen „Zadavatel“)

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vás v souladu s § 98 ZZVZ informujeme o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V objektu SO 001 Bourací práce je uvedena následující položka:

36	K	997221000-2	Odvoz vybouraných a očištěných obrub, kostek velkých, malých, mozaiky, dlažby a ostatních prvků se složením a s hrubým urovnáním na deponii objednatele	t	232,486
	VV		"vybourání konstrukce chodníku z mozaiky - tl. 40 mm - 75% pro zpětné uložení" 183,2*0,75*0,281		38,609
	VV		"vybourání konstrukce vjezdu ze žulové dlažby - 100 mm žulová kostka drobná pro zpětné použití" 43,1*0,32		13,792

W	"vybourání konstrukce vjezdu ze žulové dlažby - 150 mm žulová kostka velká" 5,2*0,417	2,168
W	"vybourání žulového obrubníku vč. betonového lože" 117,9*0,205*0,75	18,127
W	"vybourání žulového krajníku vč. betonového lože" 1006,1*0,205*0,75	154,688
W	"vybourání dvouřádky ze žulových kostek velkých vč. betonového lože" 0,7*2*0,115	0,161
W	"vybourání jednořádky ze žulových kostek drobných vč. betonového lože" 5,4*0,115	0,621
W	"vybourání jednořádky ze žulových kostek velkých vč. betonového lože" 36,8*0,115	4,232
W	"demontáž tabule svislého dopravního značení, použitelné tabule uskladnit pro zpětné osazení, případně předat správci" 22*0,004	0,088
W	Součet	232,486

Prosíme zadavatele, o upřesnění místa pro deponování žulových kostek a obrub.

Odpověď:

Místo pro deponii si určí zhotovitel stavebních prací dle svého uvážení. Je možné i využití skladu Zadavatele.

Dotaz č. 2:

V objektu ORN – Ostatní rozpočtové náklady je uvedena následující položka:

4	K	ORN11	Vytyčení inženýrských sítí jejich správci	Kč	1,000
---	---	-------	---	----	-------

Doplní zadavatel vyjádření správců sítí tak, abychom mohli tuto položku zodpovědně ocenit?

Odpověď:

Celkem se jedná o 31 ks vyjádření správců inženýrských sítí. Vybraný zhotovitel obdrží všechna vyjádření před zahájením stavebních prací od Zadavatele. Momentálně probíhá aktualizace těchto vyjádření.

Dotaz č. 3:

V objektu VRN jsou uvedeny následující položky

2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby (DSPTS) (vypracování a vydání v tištěné a digitální podobě v počtu 6ti paré, pokud není v nadřazených smluvních ujednáních stanoveno jinak)	Kč	1,000
6	K	013294000	Ostatní dokumentace - realizační dokumentace stavby (vypracování a vydání v tištěné a digitální podobě v počtu 6 paré, pokud není v nadřazených smluvních ujednáních stanoveno jinak)	Kč	1,000

Dle našeho názoru došlo k duplicitě položek. Jedna z výše uvedených položek by měla být pro realizační dokumentaci stavby (RDS).

Odpověď:

Ano, opravdu se jedná o duplicitu položek. Zadavatel upravil soupis prací s VV na dvě různé položky – DSPTS a RDS (viz příloha).

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

Tento dokument je uveřejněn v Národním elektronickém nástroji NEN, a na profilu zadavatele.



Mgr. Jiří Šimon
vedoucí zakázkového oddělení

TECHNICKÁ KOMUNIKACE
s.r.l. PRAHA, a.s.
Řásnovka 770/3, 110 00 PRAHA 1
102

Příloha: dle textu