

SMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „**Smlouva**“)

číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/6100/104

číslo Smlouvy Zhotovitele: 221043

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

(B) INPROS PRAHA a.s.

sídlo: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

číslo účtu: 1936316349/0800

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Přítasil, člen správní rady

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Účelem Smlouvy je zajištění stavební činnosti, a to odborníkem v oboru s potřebnými širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti. V této souvislosti Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „**Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8, č. akce 2960122 - PID**“, (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“).
- 2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést **stavební práce pro akci dle odst. 2.1.** (dále jen „**Stavba**“), a to tak, aby výsledek těchto prací byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu (dále jen „**Dílo**“), a závazek Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.
- 2.3 Dílo je podrobně vymezeno v Příloze č. 2 a v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že

- (a) v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla dle této Smlouvy nezbytné;
- (b) překontroloval veškeré poskytnuté podklady, zejména provedl kontrolu projektové dokumentace pro realizaci Díla a Přílohy č. 2, porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost Díla;
- (c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli;
- (d) vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v převzaté projektové dokumentaci;
- (e) uskutečnil veškeré úkony nutné pro zjištění překážek pro provedení Díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem.

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A POJMY

- 3.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost (dále jen „**Obchodní podmínky**“). Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že Obchodní podmínky byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi seznámil a s jejich použitím bez výhrad souhlasí.
- 3.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě přednost.
- 3.3 Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a závazky Stran Obchodními podmínkami.
- 3.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy, Obchodních podmínek a zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - (a) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek budou mít přednost ustanovení Smlouvy;
 - (b) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy;
 - (c) v případě rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Obchodních podmínek.
 - (d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou ustanovení Smlouvy vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
 - (e) v případě chybějících ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;

4. MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1 Místem plnění Díla je Praha 8, ul. Na Hlavní (dále jen „**Místo plnění**“). Místo plnění Díla je detailně specifikováno v projektové dokumentaci k Dílu.
- 4.2 Termín zahájení provádění Díla: Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve od okamžiku uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu s článkem 14.2 této Smlouvy. Objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni uvedenému v DIR jako nejdřívější den možného zahájení stavebních prací. Zápis o předání staveniště bude proveden

přímo ve stavebním deníku nebo bude nedílnou součástí stavebního deníku jako jeho příloha.

- 4.3** Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: do 95 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.
- 4.4** Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“).
- 4.5** Doba provádění Díla dle Harmonogramu se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
- (a) při zastavení prací státními a kontrolními orgány, z důvodu vyšší moci či z pokynu Objednatele, a to za předpokladu, že k zastavení nedošlo z důvodu na straně Zhotovitele;
 - (b) pokud to dopravní nebo jiné podmínky, stanovené úřadem veřejné správy, budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, Policie ČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
- 4.6** Zhotovitel je oprávněn dokončit dílčí části Díla nebo Dílo jako celek i před termínem uvedeným v článku 4.3 této Smlouvy a termíny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termíny pro dokončení dílčích částí Díla stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele nejméně pět (5) pracovních dní předem o takové skutečnosti písemně informovat.
- 4.7** Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude Dílo předáno Zhotovitelem Objednateli na základě akceptačního řízení a podpisu akceptačního protokolu, přičemž náležitosti akceptačního řízení blíže stanoví Obchodní podmínky.
- 4.8** Vyjma dokladů uvedených v Obchodních podmínkách je Zhotovitel povinen předat Objednateli další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve lhůtách tam uvedených.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1** Cena Díla je určena na základě položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“), přičemž:

Cena bez DPH činí: **13 466 850,98 Kč** (dále jen „**Cena Díla**“);

Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 2015, použije se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést odpovídající kód zařídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.

- 5.2** Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkami upravenými v Obchodních podmínkách.
- 5.3** Objednatel se zavazuje hradit až 100% Ceny Díla Zhotoviteli průběžně na základě dílčích Faktur vystavených Zhotovitelem každý měsíc zpětně, případně dle Harmonogramu (Příloha č. 3). Faktury včetně Objednatelem již odsouhlaseného Soupisu prací dle článku 5.4. této Smlouvy musí být Objednateli doručeny nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce. Doručení Faktury bez Objednatelem předem odsouhlaseného Soupisu prací je vůči Objednateli neúčinné. Pro účely této Smlouvy sjednávají strany výhradně elektronickou fakturaci za podmínek níže uvedených a blíže specifikovaných v čl. 3.3. (g) Přílohy č. 1 této Smlouvy a s možností využití výhradně e-mailových adres k tomuto účelu uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy.
- 5.4** Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném kalendářním měsíci odsouhlasený Objednatelem („**Soupis prací**“). Soupis prací je Zhotovitel povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele nejpozději do 2. dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu prací do 3 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen odůvodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek Objednatele. Každá Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat Objednateli Soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění Soupisu prací přiloženého k Faktuře musí odpovídat Položkovému rozpočtu, pokud se Strany nedohodnou jinak.

- 5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který se Faktura vystavuje.

6. SPECIFICKÉ ZÁVAZKY

Nad rámec závazků obsažených v Obchodních podmínkách se Zhotovitel při provádění Díla zavazuje dodržovat následující povinnosti:

Poddodavatelé

- 6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v čl. 6.2, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy nebo její části poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů tvoří Přílohu č. 8.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně) on sám, to jest nevyužije k jejich realizaci poddodavatele:
- (a) pokládka asfaltových hutněných vrstev
- 6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovídajícím rozsahu tohoto poddodavatele využívat pro realizaci Veřejné zakázky, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Zhotovitele.
- 6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 8 je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jehož vzor je uveden v Příloze č. 9. Objednatel nebude tento souhlas bezdůvodně odpírat. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, je změna přípustná jen z vážných důvodů a za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
- 6.5 Nebudou-li k provedení díla využiti Poddodavatelé, ustanovení vztahující se ze své podstaty na Poddodavatele, se neaplikují.

Klíčové a Kvalifikované osoby

- 6.6 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo mimo jiné prostřednictvím osob uvedených v Příloze č. 10 („Klíčové osoby“). Prostřednictvím Klíčových osob na pozicích „hlavní stavbyvedoucí“ prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace a odborné způsobilosti požadované v Zadávací dokumentaci („Kvalifikované osoby“).
- 6.7 Změna kterékoliv Klíčové osoby Zhotovitele uvedené v Příloze č. 10 je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Objednatel nebude tento souhlas bezdůvodně odpírat. Pokud by mělo dojít ke změně Kvalifikované osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace a odborné způsobilosti požadované v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen z vážných důvodů a za předpokladu, že náhradní kvalifikovaná osoba bude rovněž splňovat kvalifikaci a odbornou způsobilost, kterou Zhotovitel prokazoval u dané Kvalifikované osoby.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Záruční doba Díla činí 60 měsíců, vyjma části Díla – vodorovného dopravního značení, kde záruční doba činí 36 měsíců.

8. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 8.1 Doba pojištění dle Obchodních podmínek skončí min.3 měsíce po skončení této Smlouvy
- 8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní

činností dle Obchodních podmínek je 10 mil. Kč (slovy: deset milionů korun českých) na jednu pojistnou událost.

- 8.3** Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě Díla dle Obchodních podmínek je 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost.

9. ZAJIŠTĚNÍ - NEUŽIJE SE

10. SMLUVNÍ SANKCE

- 10.1** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla stanoveném v článku 4.3 této Smlouvy a jeho předání Objednateli k provedení akceptačního řízení, a jsou-li sjednány v Harmonogramu, tak i v případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčí části Díla a jeho předání Objednateli stanoveném v Harmonogramu, a to ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
- 10.2** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, relevantními obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den porušení ze strany Zhotovitele, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu či provedení nápravy porušení smluvní povinnosti. Nelze-li den zahájení porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu jednoznačně určit, počítá se Smluvní pokuta ode dne, kdy Objednatel doručí Zhotoviteli příslušnou výzvu k nápravě porušení;
- 10.3** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci akceptačního řízení nebo (ii) vad díla zjištěných Objednatelům při kontrole Díla v průběhu jeho provádění, na které Objednatel Zhotovitele písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve 20.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
- 10.4** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve výši 20.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení;
- 10.5** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti Zhotovitele využívat pouze schválené poddodavatele, uvedené v článku 6 Smlouvy, a to ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
- 10.6** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že se některé z prohlášení Zhotovitele dle článku 11 Obchodních podmínek ukáže jako nepravdivé, a to ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 10.7** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti Zhotovitele týkajícího pojištění nebo Bankovní záruky, a to ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.8** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti Zhotovitele obsažené ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s řádným splněním takové povinnosti.
- 10.9** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti Zhotovitele zachovat důvěrnost informací dle článku 14 Obchodních podmínek, a to ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 10.10** Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to pouze v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury i po uplynutí dodatečné lhůty k její úhradě stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7) pracovních dnů, přičemž k zaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdříve po

uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné výzvy k úhradě dlužné částky Objednateli. Smluvní sankce za toto porušení však může činit maximálně 10 % z Ceny Díla.

- 10.11** Platby smluvní pokuty nezavazují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši.
- 10.12** Celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatel vzhledem k Zhotoviteli je omezena limitem 100 % výše celkové Ceny Díla.
- 10.13** Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 10.14** Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé Straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1** Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do doby protokolárního převzetí Díla Objednatel.
- 11.2** Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:

- (a) písemnou dohodou Stran;
- (b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v Obchodních podmínkách; nebo
- (c) řádným splněním všech povinností Zhotovitele.

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE

13.1 Kontaktní údaje Stran jsou uvedeny v Příloze č. 11 této Smlouvy.

13.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy formou doporučeného dopisu, podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zasláno na adresu uvedenou v Příloze č. 11 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavazuje se Strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou Stranou vyzvána.

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 14.1** Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
- 14.2** Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 14.3** Strany potvrzují, že při sjednávání Smlouvy postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zásadami Criminal compliance programu

Objednatele (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele [www.tsk-praha.cz záložka: o společnosti, oddíl: o společnosti TSK], zejména s Kodexem CCP, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze Stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze Stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- (a) Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost
- (b) Příloha č. 2 – Podrobná specifikace Díla
- (c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- (d) Příloha č. 4 – Položkový rozpočet
- (e) Příloha č. 5 – Vybavení a zařízení – NEUŽIJE SE
- (f) Příloha č. 6 – Tabulka aktivace HIM
- (g) Příloha č. 7 – Hospodaření s vybouraným materiálem
- (h) Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů – NEUŽIJE SE
- (i) Příloha č. 9 – Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele
- (j) Příloha č. 10 – Klíčové osoby
- (k) Příloha č. 11 – Kontaktní údaje
- (l) Příloha č. 12 –(není-li vyplněno, neužije se)

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. smlouvy Objednatele 3/21/6100/104, č. Smlouvy Zhotovitele, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Praze dne 03. 09. 2021

V Praze dne


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. INPROS PRAHA a.s.



Ing. Josef Richtř



Ing. Tomáš Přítasil
člen správní rady



Filip Hájek
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

INPROS PRAHA a.s.
 IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

PŘÍLOHA Č. 1

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO STAVEBNÍ A PROJEKTOVOU ČINNOST

1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	2
2.	ZMĚNY DÍLA.....	2
3.	CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	3
4.	OBECNÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA.....	6
5.	POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ.....	8
6.	POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ.....	13
7.	AKCEPTACE DÍLA.....	14
8.	LICENCE.....	16
9.	ZÁRUČNÍ DOBA.....	17
10.	NÁHRADA ÚJMY, VYŠŠÍ MOC A PRODLENÍ STRAN.....	17
11.	PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE.....	19
12.	POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE.....	19
13.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.....	20
14.	DŮVĚRNÉ INFORMACE.....	21
15.	ZMĚNY SMLOUVY, PÍSEMNÁ FORMA, DORUČOVÁNÍ.....	22
16.	ROZHODNÉ PRÁVO A VÝLUKY.....	22
17.	ZÁKAZ ZAPOČTENÍ, ZASTAVENÍ A POSTOUPENÍ.....	23
18.	ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE.....	244
19.	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ.....	24

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost (dále jen „Obchodní podmínky“) se uplatní pro všechny smlouvy o dílo uzavírané společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásoňkova 770/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03447286, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059 (dále jen „Objednatel“), není-li v příslušné smlouvě výslovně uvedeno jinak (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Výrazy napsané v těchto Obchodních podmínkách s velkými počátečními písmeny mají význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak ve Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená ve Smlouvě přednost.
- 1.3 Pro výklad Smlouvy platí následující pravidla:

- (a) Odkazy na „články“, „odstavce“ a „Přílohy“ se vykládají jako odkazy na příslušné články, odstavce a přílohy Smlouvy.
- (b) Pojmy definované ve Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.
- (c) Odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky.
- (d) Ustanovení §556 odst. 2 Občanského zákoníku upravující kritéria výkladu Smlouvy se nepoužije. Žádný z článků ani žádný z výrazů použitých v příslušném článku nebude připisován kterékoli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání použila jako první; ustanovení § 557 Občanského zákoníku se tak nepoužije.
- (e) Nadpisy jsou ve Smlouvě použity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad ustanovení Smlouvy nemají žádný význam.
- (f) Odkazy na „osobu“ nebo „stranu“ se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou osobu, právnickou osobu, světský fond, společnost, tichou společnost, vládu, stát, organizační složku státu, orgán veřejné moci, společný podnik, závod nebo spolek (se samostatnou právní subjektivitou či nikoli).
- (g) Pojem „listinný“ nebo „listinné“ znamená dokument tištěný na papíře, sešitý způsobem snižujícím možnost rozešířít a opatřený vlastnoručními podpisy osob jednajících za jednotlivé Strany.

- 1.4 V případě rozporu mezi ustanovením Obchodních podmínek a smluvním ujednáním ve Smlouvě nebo její příloze se uplatní ujednání ve Smlouvě.

2. ZMĚNY DÍLA

- 2.1 Strany sjednávají výhradu změny Díla v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZZV tak, že změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:
- (a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;
 - (b) vypuštění některé části Díla;
 - (c) doplnění nové části Díla; nebo
 - (d) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla;

(dále jen „Změna Díla“).

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatel navrhnut Objednateli provedení Změny Díla, pokud v průběhu provádění Díla zjistí nutnost nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel neprovede Změnu Díla, pokud a dokud Objednatel jeho návrh neschválí.

2.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotovitelí jednostranně udělit pouze Objednateli. Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele.

2.4 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatel zaslaného pokynu k provedení Změny Díla dle předcházejícího článku, jinak není oprávněn se odchýlit od vymezení Díla.

2.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a nedílnou součástí příslušného Soupisu prací (jak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní měsíc, ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu, jak je tento pojem vymezen níže.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena Díla

(a) Cena je určena na základě Položkového rozpočtu.
(b) Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou cenami konečnými a maximálně přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady, zejména

- (i) náklady na materiál, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, dopravu apod;
- (ii) v případě stavebních prací též náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště Zhotovitele, vypracování výrobní dokumentace, zpracování dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR Praha“) ve dvojm (2) vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění dopravní inženýrského rozhodnutí (DIR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí;
- (iii) v případě stavebních prací též náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věci, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady nařízení identifikační tabule na staveništi, za příjmací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti a jakékoliv další náklady či výdaje potřebné pro realizaci Díla.

(c) Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Smlouvy zvýšeny, s výjimkou případů uvedených níže v tomto článku.

(d) Jednotkové ceny se zvyšují v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen.

(e) Objednatel si vyhrazuje změny celkové Ceny Díla v důsledku měření skutečně provedeného množství plnění položek uvedených v Položkovém rozpočtu, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změně práce, které budou oceněny podle jednotkových cen; měření se týká všech položek (tzn. výhrada měření). Potřeba provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému v Položkovém rozpočtu může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhradenou skutečnou tj. měřením však nesmí být (i) využiti položkové ceny pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmetu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně

uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části.

3.2 Určení ceny Změny Díla

(a) Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném Stranami, určí se cena Změny Díla tak, že

- (i) po provedení Změny Díla Zhotovitel vypracuje zjišťovací protokol a tento předloží Objednateli ke schválení;
- (ii) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatel písemně schváleném zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu s oceněním obsaženým ve Položkovém rozpočtu, jež je součástí Smlouvy;
- (iii) provedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatel písemně schváleném zjišťovacím protokolu, které nelze ocenit dle Položkového rozpočtu budou oceněny jednotkovou cenou za položky věcně nejbližší a pokud taková není, navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výši obvyklé v době provádění Smlouvy, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645.

(b) Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle článku 7 těchto Obchodních podmínek.

3.3 Platební podmínky

(a) Cena Díla bude hrazena na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit za podmínek uvedených ve Smlouvě a v tomto článku 3 těchto Obchodních podmínek (dále jen „Faktura“).

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli dílčí Fakturu vystavenou na základě Objednatel odsouhlaseného Soupisu prací, přičemž Faktura bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech nutných podkladů a příloh. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje v průběhu realizace Díla vyhotovovat Soupisy prací a předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění, které budou předloženy Objednateli ke kontrole a potvrzení před vystavením dílčí Faktury. Objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamítnout tyto doklady bez zbytečného odkladu od jejich obdržení.

(c) Soupis prací musí obsahovat zejména tyto údaje:

- (i) souhmnou položku (dle druhu prací);
- (ii) cenu za jednotku;
- (iii) provedené množství;
- (iv) celkovou cenu.

(d) V případě průběžné úhrady Ceny Díla Zhotovitel vystaví konečnou Fakturu do deseti (10) dní po ukončení akceptačního řízení doloženého Předávacím protokolem doplněného Soupisem prací a všech dohodnutých podkladů a příloh.

(e) Faktura musí obsahovat

- (i) veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), zařídění Díla podle klasifikace CZ-CPA a údaje podle § 435 Občanského zákoníku.

- (ii) ve vztahu k poskytnutému plnění věcně správně a dostatečně podrobné údaje.
Přílohy faktury stanoví Smlouva.

(f) Konečná Faktura, vystavená po akceptaci celého Díla, musí obsahovat i údaj o veškerých případných dílčích Fakturách vystavených v průběhu provádění Díla a musí obsahovat závěrečné vyúčtování ve vztahu k ceně díla uvedené ve Smlouvě.

(g) Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a odeslána elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: faktura@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou budoucí průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

(h) Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny údaje podle písm. e), věcně správné údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet lhůta splatnosti.

(i) Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o DPH, pokud ve smyslu § 109 odst. 2) Zákona o DPH (x) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o DPH, nebo (y) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, anebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území České republiky. Účtovanou DPH je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně, a to postupem dle § 109a) Zákona o DPH. V takovém případě Zhotovitel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat vůči Objednateli jakékoliv sankce. Výše uvedený postup úhrady fakturované částky snížené o DPH a zárovek úhrady DPH přímo na účet příslušného správce daně je Objednatel oprávněn použít rovněž v případě, má-li důvodně za to, že jsou naplněny podmínky ustanovení § 109 odst. 1) Zákona o DPH.

5

(i) Každá se Stran hradí sama své bankovní poplatky související se splněním závazků vyplývajících ze Smlouvy.

(k) Splátnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní ode dne doručení příslušné Faktury Objednateli.

(l) Případně-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění dluhu Objednatel dojde odesláním částky z účtu Objednatel.

(m) Je-li Zhotovitel neplátcem DPH, ustanovení Obchodních podmínek aplikovatelná se ze své podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní.

3.4 Zásadní a zajištění

(a) Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn v každé fakturované částky odečíst zádržné, jehož výši stanoví Smlouva. Zádržné bude Zhotoviteli vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví-li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli (x) zajištění za řádné splnění svých povinností ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a (y) zajištění za řádné splnění svých povinností plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve formě neodvolatelné, nepodmíněné bankovní záruka vystavené renomovanou bankou se sídlem v České republice nebo v Evropské unii, která je splatná na první výzvu (dále jen „Bankovní záruka“).

(c) Jestliže v důsledku řádného čerpání nebo jiných důvodů klesne poskytnuté zajištění pod sjednanou výši, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, doplnit na původní výši.

(d) V případě, že by Bankovní záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na původní výši dle těchto Obchodních podmínek, nebo že by její platnost měla skončit již za méně než třicet (30) dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další považuje za peněžitou jistotu poskytnutou namísto Bankovní záruky. Závazky Zhotovitele související s Bankovní zárukou tím nejsou dotčeny.

(e) Poruší-li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udržovat zajištění ve formě Bankovní záruky ve sjednané výši, prodlužuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem až do doby řádného splnění povinností poskytnout Bankovní záruku. Další práva Objednatel z toho vyplývající nejsou dotčena.

4. OBECNÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen

(a) postupovat s odbornou péčí a je povinen provést Dílo v nejvyšší možné kvalitě v soulad s se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

(iii) obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými normami (ČSN, EN) a to i doporučeními, které byly přijaty postupem podle ustanovení § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

(iv) pravomocným stavebním povolením (je-li vydáno), jakož i dalšími závaznými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů; a

(v) pokyny Objednatel.

6

- (b) v případech, kdy je to aplikovatelné, zajistit dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR), dodržovat jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a případně uhradit jakékoli sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní náklady zajistit projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení Díla;
- (c) bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli jakékoli překážky bránící řádnému provádění Díla a navrhnout další postup;
- (d) bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vad Díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou, přičemž bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno;
- (e) dodržet následující podmínky v případě, že Zhotovitel využívá k provedení části Díla poddávatele:
- (i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udržovat takové podmínky a předpoklady, aby Objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskutečňovat kontrolu činnosti poddávatele, kteří provádějí část Díla;
 - (ii) Zhotovitel odpovídá za jakékoli jednání či opomenutí kteréhokoli poddávatele tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitel je rovněž plně odpovědný za řádné a včasné plnění Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškerou snahu, kterou lze od něho rozumně očekávat, k zajištění právní ochrany a odškodnění Objednatele před jakýmkoli nároky ze strany poddávatele nebo škodami způsobenými poddávatelem;
 - (iii) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smluvních vztazích se svými poddávatelem splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddávky;
 - (iv) Zhotovitel je povinen plnit své platební povinnosti vůči poddávatelem řádně a včas dle platebních podmínek sjednaných s příslušným poddávatelem a na požádání předložit Objednateli důkaz o řádném provedení sjednaných úhrad;
 - (v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddávatelem (i) povinnost poddávatele zdržet se jakékoli komunikace s Objednatelem, (ii) povinnost mlčenlivosti ve vztahu k Objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení pohledávek poddávatelů za Zhotovitelem Objednateli;
 - (vi) Zhotovitel je povinen provést kontrolu poddávatele v rozsahu, ve kterém lze od něj rozumně očekávat, za účelem ověření jeho důvěryhodnosti, zejména za účelem vyloučení možného neoprávněného nakládání s osobními nebo cizími údaji či porušení obchodního tajemství. Na výzvu Objednatele poskytně Zhotovitel výsledky takové kontroly společně se shrnutím opatření, která byla přijata za účelem odstranění zjištěných rizik, a spolu s doklady či informacemi k ověření této skutečnosti;
- (f) bezodkladně doručit Objednateli kopii jakékoli žádosti, výzvy, rozhodnutí, usnesení, vyjádření, osvědčení, sdělení, či jiného aktu, jejichž předmětem je domnělé nebo skutečné porušení právních povinností Zhotovitele, anebo jiná skutečnost o které lze rozumně předpokládat, že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy.

- (g) po celou dobu realizace Díla splňovat kvalifikační předpoklady a jiné podmínky požadované v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doložit doklady prokazující tuto skutečnost.

4.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace kontrolovat Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen k veškeré součinnosti. Na vady zjištěné v průběhu prací je Objednatel povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění takových vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad.

4.3 Pokud činnosti Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do čtrnácti (14) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit a to vše na svůj náklad.

4.4 Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddávatelů a ostatních osob podléjících se provádění Díla v celém jeho průběhu a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. V případě, že bude Objednatelem zjištěno porušení bezpečnosti, upozorní Objednatel Zhotovitele písemně na takovou skutečnost.

4.5 Zhotovitel je dále povinen:

- (a) řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele;
- (b) chránit a šetřit zájmy, reputaci a dobrou pověst Objednatele;
- (c) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díla dostal nebo by se mohl dostat do jakéhokoli sítě zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu jakéhokoli spolupráce s konkurenty;
- (d) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jim prováděné Dílo neporuší práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;
- (e) Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla podle Smlouvy, ledaže Smlouva nebo tyto Obchodní podmínky stanoví jinak, přičemž na každé přerušeni provádění Díla musí být Objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel měl a mohl zjistit, že k přerušeni dojde, a takové přerušeni provádění Díla bude odsouhlaseno odpovídajícím zápisem ve stavebním deníku.

5. POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

5.1 Specifické povinnosti Zhotovitele

- (a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu s ohledem na platné obecné závazné právní předpisy, zejména pak předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygieny, apod.
- (b) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli skryté překážky týkající se Místa plnění, které znemožňují provést Dílo dohodnutým způsobem, které Zhotovitel nemohli odhalit ani při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, a současně navrhnout odpovídající změny při provádění Díla. Změna Díla je možná jen postupem dle článku 2 těchto VOP.
- (c) V případě, že Zhotovitel zjistí, že technický dozor Objednatele na stavbě (dále jen „TD“) je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení osoby blízké ve smyslu Občanského zákoníku, zavazuje se Zhotovitel takovou skutečnost Objednateli neprodleně oznámit.
- (d) Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD, autorského dozoru projektanta a vyžadující-li to právní předpisy, tak též výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

(e) TD Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy.

(f) Zhotovitel je povinen předávat TD Objednateli zjišťovací protokoly, Faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací sledovaných dodatkem ke Smlouvě i v elektronické podobě.

(g) Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci Díla, zlikvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy. V případě, že Zhotovitel může část materiálu, který je díle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy, ocenil jeho vyřazení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu Zákonu o odpadech, využít ať už při stavbě stavební nebo jiné stavební akti, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží Objednateli k odsouhlasení.

(h) V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit Objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní Objednatel, Zhotovitel a Objednatelem určený TD, případně autorský dozor, případně jiné osoby určené Objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžné projednávání postupu realizace stavebních prací, včetně jejich opadu na omezené výrobky a jejich přípustnosti. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Strany závazné, nemožno měnit ustanovení Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dotatek ke Smlouvě. Na základě požadavku Objednatel učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.

(i) Objednatel či TD Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z důvodu zavěšení Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění Díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění Díla Objednatelem či TD Objednatel dočasně zastaveno.

(j) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatel k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka jednotlivých podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Ke kontrole zakryvaných a zneprůstupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakryvané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se Objednatel nedostaví, pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle. Jestliže bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Pokud je při dodatečném odkrytí zjištěna vada práce či konstrukce, hradí náklady na dodatečné odkrytí a uvedení do původního stavu Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady dodatečného odkrytí Objednatel. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v tomto odstavci bez souhlasu Objednatel, je povinen na žádost Objednatel práce odkryt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna. Před zakrytím či zneprůstupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakryvaných částí v rozsahu specifikovaném Objednatelem a předá

je bez zbytečného odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem pododávatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. Zhotovitel vyzve kromě Objednatel i správce pozemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání Díla předá Objednateli.

(k) Vznikne-li v průběhu provádění Díla nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a podle jeho prováděcích předpisů, aniž by tato skutečnost již vyplývala ze skutečnosti známých Objednateli před zahájením Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.

(l) Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl Objednatelem určen, pinou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

(n) Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

(o) Všechny povrchy, konstrukce, zařízení, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před předáním Díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.

(p) Pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit písemně Objednateli a to před zahájením působení nového stavbyvedoucího na stavbě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání Objednatel povinen prokázat svoji totožnost.

(q) Zhotovitel je dále povinen

(i) zajistit údržbu zeleně související s Dílem, existující-li taková zeleně související s Dílem, v souladu s požadavky příslušného správního úřadu, a to i v případě, kdy taková údržba přetračuje vymezení Díla podle Smlouvy, přičemž v takovém případě je údržba zeleně dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek zahrnuta v Ceně Díla;

(ii) po dobu provádění Díla udržovat na staveništi čistotu a pořádek, a to takovým způsobem, aby nedocházelo k omezení pohybu chodců a vozidel mimo platně umístění zařízení dle dopravně inženýrského opatření (DIO).

(r) V případě, kdy je součástí zhotovení Díla použití asfaltových směsí, je Zhotovitel povinen

(i) zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci Díla v době jeho plnění a tuto skutečnost na výzvu Objednatel bez zbytečného odkladu prokázat výpisem ze své majetkové evidence, popřípadě pojistnou smlouvou v případě, že je Zhotovitel vlastním obalovav asfaltových směsí nebo smlouvou se třetí osobou v případě, že Zhotovitel má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí pro realizaci Díla;

- (ii) informovat Objednatel o termínech pokládky asfaltové směsi a umožnit Objednateli, případně jím zmocněné osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové směsi, jak při nakládce asfaltové směsi v příslušné obalové Zhotovitele, tak při jejím rozprostírání a hutnění v Místě pinění. V případě, že Objednatel, případně jím zmocněná osoba, zjistí, že teploty asfaltové směsi neodpovídají hodnotám požadovaným normou ČSN 73 6121, je Objednatel oprávněn odmítnout nevyhovující dodávku asfaltové směsi a Zhotovitel nesmí takovou asfaltovou směs použít pro realizaci Díla. Odmítne-li Objednatel dodávku z důvodu dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové směsi nahradit a dodat do Místa pinění novou dodávku asfaltové směsi nahradit a minimálních a maximálních teplot dle normy ČSN 73 6121. O odmítnutí dodávky asfaltové směsi a provedení nápravy se provede zápis do stavebního deníku. Riziko případného prodloužení způsobeného nahrazováním vadných dodávek asfaltové směsi nese Zhotovitel.
- (s) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatel použít k realizaci Díla jiné stavební hmoty, materiály nebo výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci.
- (t) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní zkoušky předložil před podpisem Smlouvy ke schválení Objednateli.
- (u) Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět na komunikaci, bude vycištěn a odvezen do skladu Objednatel v souladu s přílohou Smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem“.
- (v) Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo jejím umístěním na východové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní před zahájením prací.
- ## 5.2 Staveniště
- (a) Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- (b) Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako součást Díla.
- (c) Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatel a s požadavky Objednatel, a to včetně projednání jeho umístění, jeho vytyčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytyčení a měření vibrací během stavby. Požadavky správce sítě bude Zhotovitel respektovat.
- (d) Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci.
- (e) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na staveništi a v jeho okolí Zhotovitel.
- (f) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochran, apod.
- (g) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborné a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- (h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavou kontrolu na pracovišti.
- (i) Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatel.

- (j) V případě pracovního úrazu zaměstnanec Zhotovitel či poddávatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitel a seznamí bezpečnostního technika Objednatel s výsledky šetření.
- (k) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitel provést Dílo řádně v souladu se Smlouvou.
- (l) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatel s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanec Zhotovitel na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddávatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
- (m) Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla Objednatel, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu původního.
- (n) Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- (o) Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a odpovídá za dodržování hygienických pravidel, požadavků svými pracovníky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní úpravou.
- ## 5.3 Kontrola prací a vedení stavebního deníku
- (a) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
- (b) Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy.
- (c) Stavební deník bude na stavbě veden do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (d) Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
- (e) Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatel.
- (f) Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
- (g) Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
- (h) Veškeré požadavky Zhotovitel vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány Objednatel nebo uvedeno stanovisko Objednatel nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejich zápisu.
- (i) Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce Objednatel a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

- (j) Po skončení stavby převezme Objednatel originál stavebního deníku dle Stavebního zákona.
- (k) Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a méněprací, ve kterém je Zhotovitel povinen vést veškeré víceprací a méněprací včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník. Víceprací sjednané nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou odsouhlaseny Objednatelům.
- (l) V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat TD Objednatel.
- (m) Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy, ledaže by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno.
- 6. POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ**
- 6.1** Součástí Díla není provedení geologických průzkumů, geodetického zaměření, pohybových a výškopisných zaměření a projektu zatížení životního prostředí (EIA).
- 6.2** V lhůtě pěti (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro dodání jednotlivých částí Díla dle Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli pracovní verze jednotlivých částí Díla k připomínkám v listinné podobě ve dvou (2) výtiscích, která nebudou číslována. V elektronické podobě bude pracovní verze předána Objednateli v jednom (1) výtiscích na CD/DVD/USB v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Pokud příslušná dokumentace nebyla doposud předložena příslušnému stavebnímu úřadu jako podklad pro řízení o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu a Objednatel požádá o úpravy příslušné dokumentace (Díla), které podstatným způsobem nemění rozsah dohodnutého Díla, Zhotovitel upraví Dílo v souladu s pokyny Objednatel a poskytne upravené Dílo Objednateli ke schválení, a to nejpozději do deseti (10) dnů od obdržení takové žádosti. V opačném případě se Zhotovitel provede úpravou Díla ve lhůtě písemně dohodnuté s Objednatel.
- 6.3** Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli finální verzi Díla minimálně ve dvou (2) výtiscích v listinné formě a jednom (1) výtiscích v digitální formě (texty MS WORD, Excel ve formátech doc, .xls, výkresy v programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a formátu pdf) na CD/DVD. Zhotovitel je vždy povinen pro výkon inženýrské činnosti vyhotovit a dočlenit orgánům, resp. příslušnému stavebnímu úřadu, předložit potřebný (požadovaný) počet parů Díla v požadovaném formátu.
- 6.4** Dílo, resp. jeho část bude obsahovat položkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací. Paré č. 1 dokumentace pro provádění Stavby bude obsahovat výkaz výměr s oceněním Stavby dle aktuálních platných cen a dodávek. Výkaz výměr v elektronické podobě (neoceněný, obecný) bude přiložen vždy na samostatném CD nebo jiném přenositelném médiu v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatném CD nebo jiném přenositelném médiu bude v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx) uložen kontrolní položkový rozpočet odpovídající po položkách výkazu výměr celé Stavby s oceněním, jak je uvedeno výše. Vlastní rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány dle pravidel Callida nebo ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. Stavba nebo její část, jež nebude možné specifikovat obvyklými dodávkami stavebních a montážních prací v rámci ceníkových specifikací, budou doloženy společně s položkovými rozpočty jako ceny samostatně sjednaných dodávek, jejichž montáže budou oceněny hodinovou zuřovací sazbou. Součástí Díla, resp. jeho části bude i zpracování provozních opatření nutných k realizaci Stavby.
- 6.5** Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část před jeho úplným provedením. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo, resp. jeho část ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě.

6.6 V rámci inženýrské činnosti Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí (zajistí, včetně a nikoli pouze, aby se jednalo: účastníci řízení o udělení Povolení vzdali práva odvolat se proti Povolení), aby Povolení bylo vydáno, nabylo právní moci a bylo předáno Objednateli společně s dalšími souvisejícími dokumenty jako výsledek inženýrské činnosti v termínu dohodnutém v Harmonogramu.

Po získání Povolení je Zhotovitel povinen předat Objednateli výsledky inženýrské činnosti, a to v Místě plnění ve lhůtě dohodnuté Harmonogramu.

6.7 Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu Objednatel, minimálně však jednou (1x) měsíčně, písemně informovat Objednatel o průběhu realizace Díla. V případě, že existují v rámci realizace Díla jakékoli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhnout Objednateli nápravná opatření.

6.8 Termíny pro předání Povolení dle Harmonogramu jsou podmíněny dodržением zákonných lhůt pro vydání vyjádření či pro vydání rozhodnutí ze strany příslušných veřejnoprávních orgánů. Při jejich nedodržení se Zhotovitel prodlužuje termín pro dokončení části Díla anebo celého Díla, a to o počet dnů nedodržení příslušné zákonné lhůty, to vše za předpokladu, že předmětný termín je od dodržení zákonné lhůty odvislý a nedodržení zákonné lhůty nebylo způsobeno z důvodu na straně Zhotovitel. Ke změně doby plnění Díla dle tohoto odstavce dochází splněním uvedených podmínek bez nutnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě.

7. AKCEPTACE DÍLA

7.1 Zhotovitel předá Objednateli řádně dokončené Dílo nejpozději v termínu sjednaném ve Smlouvě. Zhotovitel je oprávněn provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném včasné oznámení Objednateli před termínem dokončení sjednaným ve Smlouvě (nejméně patnáct (15) pracovních dnů předem).

7.2 Dílo je řádně dokončeno v případě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami včetně odstranění všech případných vad Díla,

(b) předání Objednateli všech dokumentů a listin požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami; a

(c) řádnému předání staveniště zpět Objednateli.

7.3 Akceptaci Díla bude předcházet technická prohlídka za účasti Zhotovitel (konaná alespoň sedm (7) pracovních dnů před dnem akceptace), Objednatel a dalších Objednatel pověřených osob. Z technické prohlídky bude Objednatel pořizovat zápis, který poskytne Zhotovitel jako podklad pro akceptační řízení. Při technické prohlídce Zhotovitel předloží Objednateli ke kontrole doklady dle článku 7.4. Obchodních podmínek. Zhotovitel požádá písemně Objednatel o akceptační řízení po technické prohlídce.

7.4 Zhotovitel je povinen předložit k akceptačnímu řízení tyto doklady:

(a) originál stavebního deníku;

(b) výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projektové dokumentaci a příslušných normách ČSN;

(c) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě;

(d) dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v počtu tří (3) listinná vyhotovení a jedno (1) vyhotovení na CD, USB nebo jiném elektronickém nosiči dat, je-li předmětem Smlouvy stavební činnost;

(e) geometrické plány v počtu jedno (1) listinné vyhotovení a jedno (1) vyhotovení na CD, USB nebo jiném elektronickém nosiči dat;

(f) geodetické zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD, USB nebo jiném elektronickém nosiči dat;

(g) doklad o předání geodetického zaměření na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha);

(h) vyúčtování likvidace vybouraného materiálu;

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů;

(l) vyjádření správou inženýrských sítí, souhlasná vyjádření se záhozem inženýrských sítí od jednotlivých vlastníků či správců inženýrských sítí, pakliže jsou jimi v příslušném vyjádření požadovány;

(k) další doklady uvedené ve Smlouvě nebo doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením či předčasným užíváním požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení, a to do deseti (10) pracovních dnů od doručení příslušné výzvy ze strany Objednatel.

7.5 Pokud Objednatel v den akceptační procedury sledá vady na předávaném Díle, které

(a) nebrání obvyklému používání Díla, sepíše Smluvní strany protokol o předání Díla (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu.

(b) brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vyřčené vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s Objednatel; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byl dočasně termín dokončení Díla dle Smlouvy. Po odstranění vad se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele k opětovnému předání Díla. Článek 7 se použije přiměřeně.

7.6 V případě předčasného užívání Díla Objednatel Dílo nepřevzeme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 Stavebního zákona.

7.7 Zhotovitel Díla nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání Objednateli v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami s výjimkou možnosti odchylné úpravy obsažené v uzavřené Dohodě o předčasném užívání stavby dle čl. 7.6.

7.8 Zhotovitel plně odpovídá za vedení staveniště a za škody na něm vzniklé od převzetí staveniště až do doby převzetí Díla Objednatel.

7.9 Vlastnické právo k Dílu nabyvá Objednatel. Pro tyto účely Strany sjednávají, že vlastnické právo k Dílu nabyvá Objednatel průběžně a postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. Materiály, technologická zařízení a další věci opatřené Zhotovitelem k provedení Díla přecházejí do vlastnictví Objednatel okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, přičemž cena za veškeré tyto věci je již součástí Ceny Díla. Na žádost Objednatel vystaví Zhotovitel do pěti pracovních dnů písemně potvrzení o tom, které části Díla byly zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatel.

7.10 Kontrolní zkouška

(a) V případech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn provést kontrolní zkoušku jakosti Díla ze strany laboratoře Objednatel (dále jen „Kontrolní zkouška“) nejdříve však po převzetí Díla Objednatel, přičemž Objednatel se zavazuje uskutečnit tuto Kontrolní zkoušku do šedesáti (60) dnů od převzetí Díla a o jejím výsledku informovat Zhotovitel bez zbytečného odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní zkouška nepotvrdí jakosti Díla v souladu s podmínkami Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, má Dílo vady.

(c) V případě, kdy Dílo má vady podle výsledku Kontrolní zkoušky, je Objednatel oprávněn jednostranně určit, že i přes tuto skutečnost je Dílo převzato a kterým z níže uvedených opatření bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Díla;

(ii) prodloužení záruční doby Díla;

15

(iii) odstranění vadné části Díla včetně stanovení termínu k odstranění vady.

LICENCE

8. V rozsahu, v jakém je plněn či jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitel pro Objednatel dle Smlouvy, zejména pak projektová dokumentace Stavby včetně veškerých dílčích částí a doplnků autorským dílem dle příslušné právní úpravy, které bude požívat jakékoliv ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví (dále jen „Předmět licence“), ujednávají Objednatel jakožto nabyvatel licence a Zhotovitel jakožto poskytovatel licence Smlouvou licenci k užití Předmětu licence oprávněující Objednatel k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem způsobům užití pro území celého světa (tj. teritoriálně neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem přípustné míře, tj. zejména v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití (dále jen „Licence“).

8.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání majetkových práv autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají, že po dobu plánované doby životnosti Stavby uvedené ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět či jinak ukončit. Strany se dohodly, že ustanovení § 2378 Občanského zákoníku se nepoužije.

8.2 Uzavřením Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli převoditelné a neomezené právo zejména k jakémukoli možnému užití Předmětu licence, zejména pak k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám jakékoliv jeho části a také jakýchkoli dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Díla, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem Objednatel na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva užití Dílo v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolic Stavby nebo jejich jednotlivých částí. Toto právo uděluje Zhotovitel s tím, že bude opravovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Stavby nebo příslušné části Stavby.

8.3 Zhotovitel tímto výslovně uděluje své svolení k veškerým změnám či jiným zásahům do Díla, zejména možnosti upravit nebo změnit Dílo nebo jeho název, spojit Dílo s jiným Dílem nebo zadat ho do díla souborného ve smyslu § 2375 Občanského zákoníku bez nároku Zhotovitel na dodatečnou odměnu. Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle tohoto článku i prosřednictvím třetí osoby odlišné od Zhotovitel.

8.4 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení ceny za příslušnou část Díla.

8.5 Objednatel nabyvá Vlastnické právo k hmotným nosičům, na kterých je Dílo (dále také jen „Hmotné nosiče“) okamžikem předání Hmotného nosiče Objednateli, přičemž úplatia za převod je již zahrnuta ve smluvní Ceně Díla. O předání a převzetí Hmotných nosičů se Strany zavazují sepsat předávací protokol, který musí být podepsán oběma Stranami.

8.6 Objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto článku dále poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě a/nebo postupit Licenci třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i bezúplatně, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení Licence. K postoupení Licence uděluje Zhotovitel souhlas již podpisem Smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotovitel informovat o postoupení Licence a osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Zhotovitel plně odpovídá za to, že zhotovením Díla a poskytnutím Licence k Předmětu licence nebude zasaženo do práv třetích osob včetně práv k předmětům duševního/průmyslového vlastnictví. Poskytovatel zejména prohlašuje, že Předmět licence nebude žádným způsobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob, rádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsažených v Předmětu licence, neposkytne jakékoli třetí osobě oprávnění k užití Předmětu licence v rozporu s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k užití Předmětu licence.

16

8.8 Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která je vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne Objednateli bezúplatně licenci k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání příslušného Předmětu licence.

9. ZÁRUČNÍ DOBA

9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na stavební práce a na jejich výsledky provedené dle Smlouvy záruku za jakost v délce uvedené ve Smlouvě (dále jen „Záruční doba“). V případě prolekcí činnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotřídní kvalitu projektového řešení Stavby realizované na základě Objednatelem odsouhlasené projektové dokumentace Stavby po záruční dobu, a to v délce plánované doby životnosti Stavby uvedené ve Smlouvě. Pro případ vad projektové dokumentace stavby je Zhotovitel povinen bezplatně provést odstranění vady v Záruční době.

9.2 Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím Díla nebo jednotlivé části Díla v případě převzetí Díla po částech.

9.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční době. Za vady Díla, které se projeví po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistí. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla.

9.6 Nejedná-li se o vadu zjištěnou na základě Kontrolní zkoušky a nedohodnou-li se Strany jinak, Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě. V případě havárie bránící plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdříve však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

9.7 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

10. NÁHRADA ÚJMY, VYŠŠÍ MOC A PRODLLENÍ STRAN

10.1 Náhrada újmy

(a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím zaplacením není dotčen nárok Objednatatele požadovat po Zhotoviteli náhradu újmy v plné výši.

(b) Zhotovitel souhlasí, že jeho práva na náhradu jakékoliv majetkové nebo nemajetkové újmy vůči Objednateli jsou omezena pouze na náhradu skutečné škody způsobené zavinené Objednatelem a v rozsahu dovoleném právními předpisy vylučující jakákoliv práva Zhotovitele na náhradu nemajetkové újmy a ušlého zisku.

(c) Zhotovitel se může částečně nebo úplně zprostit povinnosti k náhradě újmy, pokud jednoznačně a nespochybnitelně prokáže, že újma vznikla v příčinné souvislosti s pokytem Objednatatele, Zhotovitel Objednatele na možný vznik této újmy předem

prokazatelně upozornil a Objednatel na plnění pokynu výslovně i přes toto upozornění trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoliv hrozící či vzniklé újme a nemožnosti tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu zmírnění, má Objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli vznikla.

(e) V případě, že na základě vady Díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu Dílo neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené s pořádním nového zadávacího řízení, případně náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případně maržé vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nespĺňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinností Zhotovitele zhotovit Dílo bez vad.

10.2 Vyšší moc, prodlení Stran

(a) Pokud některé ze Stran brání ve splnění jakékoliv její povinnosti ze Smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

(b) Vyšší mocí se pro účely Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením Smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však vyloučné:

(i) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;

(ii) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření šépným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoliv však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší mocí dovolává;

(iii) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;

(iv) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.

(c) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoliv z poddávatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddávatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze

po takové Straně rozumně požadovat, aby se zmínil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Smlouvy.

- (e) Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než čtyři (4) měsíce, je kterákoli ze Stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato Smlouva může s odstoupením spojit, nejsou však dotčeny nároky Stran řádně vzniklé do té doby.
- (f) Žádná Strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá Strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

11. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla:

- 11.1 Zhotovitel je společností založenou, zapsanou a platně existující podle práva České republiky.
- 11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Smlouvu a disponuje veškerými veřejnoprávními oprávněními či povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována.
- 11.3 Zhotovitel není stranou žádné smlouvy, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek.
- 11.4 V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek.
- 11.5 Zhotovitel neprodělně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení probíhající nebo hrozící vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek.
- 11.6 Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení (pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně) pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom žádných podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by, pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Smlouvu.
- 11.7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli;
- 11.8 Zhotovitel neprodělně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli;
- 11.9 Zhotovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění.

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

12.1 Provádění stavebních prací

- (a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat do data uvedení ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění nebylo ohroženo.
- (b) Zhotovitel je povinen zajistit:

- (i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednateli včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a
- (ii) pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě Díla na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a
- (iii) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.

12.2 Provádění projekčních činností

- (a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat do data uvedení ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění nebylo ohroženo.
- (b) Zhotovitel je povinen zajistit

- (i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednateli na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a
- (ii) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.

12.3 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění odpovědnosti v neprospěch Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

12.4 Zhotovitel je povinen na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání Smlouvy předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci jejich pojištění odpovědnosti.

12.5 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech případných poddávatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednal i všichni jeho poddávatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle Smlouvy.

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech a dále v následujících případech:

- (a) zjistí-li po uzavření Smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky ze Smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením Smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl (zejména nebudou-li Objednateli přehledny rozpočtové prostředky). V takovém případě Objednatel uhradí Zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli;
- (b) vůči Zhotoviteli bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo jestliže Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- (c) Zhotovitel nedodrží podmínky stanovené pro změnu poddávatelů stanovené ve Smlouvě;
- (d) Zhotovitel pozbuje oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy;
- (e) Zhotovitel pozbuje kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Verejné zakázky;
- (f) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže a nedoloží trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle Smlouvy;

- (g) Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení se považuje opakované porušení jiné dohodnuté povinnosti, které příslušný Zhotovitel nenapraví ani v dodatečně lhůtě pro nápravu, která nebude kratší než 10 kalendářních dnů od výzvy ze strany Objednatelce;
- (h) Zhotovitel se dopustí závazného či opakovaného pochybení při plnění tohoto nebo jiného smluvního vztahu s Objednatelcem, které vedlo ke vzniku škody, k předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
- (i) Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla.

- 13.2** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou Faktury nebo její části po dobu delší než šedesát (60) dnů a své prodlení nenapraví ani na základě předchozí písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách. Veškerá dispoziční ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení Smlouvy se tímto vylučují.
- 13.3** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé Straně.
- 13.4** V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od Smlouvy druhé Straně (tj. s účinky *ex nunc*).
- 13.5** Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, v případě předčasného ukončení Smlouvy se Strany zavazují vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy do šedesáti (60) dnů od jejího zániku.
- 13.6** Ukončením od Smlouvy nejsou dotčena práva Stran na úhradu smluvních sankcí a na náhradu újmy, jakož i nároky Objednatelce na odstranění případných vad již provedeného Díla či ujednání týkající se záruky na jakost Díla, popř. Licence.

14. DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 14.1** Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které si vzájemně sdělily nebo které vyplývají z plnění Smlouvy (dále jen „Důvěrné informace“).
- 14.2** Strany nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace:
- (a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;
 - (b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících ze Smlouvy;
 - (c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy;
 - (d) k jejichž zveřejnění dala druhá Strana výslovný souhlas.
- Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užítí a zveřejnění bez státního bez státního bez státního dalších podmínek.

14.3 Strany smí Důvěrné informace poskytnout svým spolupracovníkům jen tehdy, jestliže Tito spolupracovníci budou vázání, ať už na základě Smlouvy či zákona, povinností zachovávat důvěrnost Důvěrných informací, a to přinejmenším v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně odpovídají za porušení této povinnosti ze strany svých spolupracovníků tak, jako by Smlouvu porušily samy.

14.4 Zjistí-li Strana, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrných informací neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou Stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu maximálnímu omezení.

14.5 Strany se zavazují vrátit si na jejich žádost neprodleně veškeré materiály obsahující Důvěrné informace včetně všech případných kopií nebo písemně či e-mailem potvrdit, že tyto materiály, resp. kopie byly zničeny.

15. ZMĚNY SMLOUVY, PÍSEMNÁ FORMA, DORUČOVÁNÍ

15.1 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a při dodržení následujících podmínek, a to pro komunikaci Stran, jejímž předmětem je (i) ukončení týkající adres, jmen, telefonních, faxových a e-mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé Straně. Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdekoli, a to i když již bylo započato s plněním.

15.2 Pro účely Smlouvy a těchto Obchodních podmínek se vyloučě v dále uvedených případech a v případech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách za písemnou formu považuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, jejímž předmětem je (i) ukončení Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění závadného stavu vyvolaného některou ze Stran porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy a/nebo těchto všeobecných a/nebo jednotlivých zvláštních podmínek (např. prodlení se splněním Díla ve stanoveném termínu, prodlení s úhradou Faktury a poskytnutí dodatečné lhůty pro odstranění závadného stavu), a to včetně uplatnění práv z odpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy k úhradě smluvních pokut některou ze Stran, přičemž oznámení uvedená v bodech (i) až (iv) včetně v tomto článku těchto Obchodních podmínek musí být doručena na aktuální adresu sídla druhé Strany. Oznámení dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek mohou být doručena (i) osobně, (ii) doporučeným dopisem poštou s potvrzením o doručení nebo (iii) kuryrní službou s potvrzením o doručení. Oznámení dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek budou považována za řádně doručena rovněž v případě, kdy budou doručena do datové schránky druhé Strany z datové schránky Strany činitel takové oznámení.

16. ROZHODNÉ PRÁVO A VÝLUKY

16.1 Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména pak Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že na práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se nepoužijí veškerá ustanovení Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží, jejichž vyloučení tato úmluva připouští.

16.2 Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky podle procesních předpisů České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že místně příslušným soudem k projednání těchto sporů je obecný soud Objednatelce.

16.3 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek. Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby v maximální možné míře dovolené právními předpisy bylo možné dosáhnout stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.

- 16.4** Strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužují délkou promlčecí doby práv Objednatele, jakožto věřitele, vyplývajících ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.
- 16.5** Pro případ uzavření této Smlouvy a dodatků k ní Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, podle něhož Smlouva či dodatek mohou být uzavřeny i při nedosažení úplné shody projevů vůle stran.
- 16.6** Zhotovitel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Zhotovitel tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zvýšení Ceny Díla soudem v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.
- 16.7** S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavřených adhezním způsobem.
- 16.8** Zhotovitel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku ze Smlouvy.
- 16.9** Ustanovení § 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a § 2608 (svěpomocný prodej) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývající nepoužijí. Pro vyloučení všech pohybností se uvádí, že závazek dle Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku.
- 16.10** Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků vzniklých ze Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno.
- 16.11** Strany vylučují pro Smlouvu použití ustanovení § 2809 Občanského zákoníku o svěpomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).
- 16.12** Pro vyloučení pohybností Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle Smlouvy nelze použít směnku.
- 17. ZÁKAZ ZAPOČTENÍ, ZASTAVENÍ A POSTOUPENÍ**
- 17.1** Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplátné pohledávky vůči Objednateli výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatel.
- 17.2** Zhotovitel je oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky vůči Objednateli vyplývající ze Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatel.
- 17.3** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 17.4** Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 17.5** Objednatel je oprávněn postoupit jakákoli práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu i bez souhlasu Zhotovitele, avšak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehož je Objednatel členem.

18. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE

18.1 Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejnění Objednatel. Smlouva v takovém případě nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv a Zhotovitel je oprávněn započíst s plněním podle Smlouvy nejdříve po nabytí účinnosti Smlouvy. V ostatních případech nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího uzavření.

18.2 Zhotovitel souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Objednatele (CES TSK), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu Plnění, číselné označení a datumu jejího podpisu.

19. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

19.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev vůle stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu Smlouvy.

19.2 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byly jakákoli práva a povinnosti dovzaty z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy. Iedaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

19.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujistění, která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoli skutečností, které výdou nalevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

19.4 Jestliže kterákoli ze stran přehlédně nebo promíne jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvání nebo následně neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

19.5 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jakožto součást Smlouvy ve stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva.


 Ing. T. P. Šmíd
 Ke Krči 753/28
 147 00 Praha 4
 -12-

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace díla

Dílo

1. Předmětem plnění je rekonstrukce autobusových zastávek Březiněves a přilehlých chodníkových a zelených ploch, a to podle projektové dokumentace, která byla součástí Zadávací dokumentace.

Součástí stavby je osazení nových přístřešků, 2 pylonů (informačních tabulí), instalace „chytrých“ laviček, stojanů na kola, realizace gabionové a opěrné zdi včetně jejího osvětlení a rekonstrukce památníků. V rámci stavby bude provedena výsadba vzrostlé a keřovité zeleně. Dále dojde k odstranění stávajícího zděného přístřešku MHD včetně vstupu, který je propojen podzemním prostorem s budovou v majetku Hl. m. Prahy, správa MČ Praha Březiněves. Podzemní prostory budou vybourány a následně zasypány zeminou. Povrch zastávek bude asfaltový, chodníkové plochy z betonové dlažby, parková cesta bude mlatová, chodník k památníku z mozaiku. Odvodnění zůstává zachováno původní, dopravní značení bude provedeno dle vydaného Stanovení.

2. Součástí předmětu díla je:

- zajištění DIR od příslušného silničního správního úřadu,
- projekt a realizace DIO,
- vyhotovení realizační dokumentace (RDS),
- zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby,
- dokumentace skutečného provedení (DSPS), zaměření skutečného provedení v dig. formě (referenční systém Bpv), vč. potvrzení o jejím předání na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha),
- měření vibrací během stavby,
- měření hladiny hluku před zahájením a po dokončení stavby dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby
- zajištění všech podkladů pro aktivaci stavby dle vnitřních předpisů Objednatele
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,
- týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu pro umístění na webových stránkách Objednatele na www.tsk-praha.cz,
- zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle manuálu, který je uveřejněn na adrese:

https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/6776d5a6-aca9-499c-bc0f-bc19d0489d8a/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf?MOD=AJPERES

doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz

- zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle vzoru; který tvořil přílohu Zadávací dokumentace

3. Zhotovitel předloží k akceptačnímu řízení tyto další doklady


- (a) kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity,
- (b) kontrolní zkoušky hotové vrstvy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek;
- (c) naměřené hodnoty parametrů provozní způsobilosti vozovky, eventuálně další zkoušky a měření, jak jsou uvedena v projektové dokumentaci stavby. Všechna měření parametrů provozní způsobilosti vozovky budou prováděna podle platných ČSN 736175 a 736177 zařízeními splňujícími podmínky těchto norem;
- (d) naměřené hodnoty provozní způsobilosti vozovky, a to (x) podélnou nerovnost povrchu vozovky profilometrem s vyhodnocením mezinárodního indexu nerovnosti IRI ve třídě 1 nebo 2 – dle přílohy A ČSN 736175, a (y) měření drsnosti povrchu vozovky z hlediska součinitele podélného tření (TRT) ve třídě 1 nebo 2 dle přílohy A ČSN 736177;

V případech, kdy nelze nebo je nevhodné použití metod měření parametrů provozní způsobilosti dle písm. (d), zejména pak v krátkých úsecích (úseky kratší než 200 bm) nebo v úsecích s příčnými prahy apod., je možné použít následující metody měření provozní způsobilosti:

- (i.) měření podélné nerovnosti povrchu vozovky latí, planografem nebo nivelací dle ČSN 736175,
- (ii.) drsnost povrchu vozovky v kombinaci měření střední hloubky textury povrchu vozovky odměrnou metodou (MTD) dle ČSN 736177 a součinitele tření povrchu vozovky kyvadlem (PTV) dle ČSN 736177

Stejná měření uvedených parametrů provozní způsobilosti vozovky budou provedena Zhotovitelem před koncem záruční doby, přičemž výsledky podle výše uvedených ČSN norem musí být dosaženy nejvýše ve třídě 3. Pokud nebude dosaženo požadovaných hodnot, má Dílo vady a Zhotovitel je povinen na svůj náklad provést úpravy Díla, které zajistí dosažení parametrů provozní způsobilosti.

Příloha č. 3 – Harmonogram



celková doba 95 kalendářních dní

INPROS INPROS PRAHA a.s.
 IČ: 47114444
 Ke Kříčl 735/28
 147 00 Praha 4
 -12-

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2960122
Stavba: PID Na Hlavní, zast. Březlněves, Praha 8

KSO:
Místo: Praha 8

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:
TSK a.s.

IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			13 466 850,98
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 13 466 850,98	Výše daně 2 828 038,71
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 294 889,69


**INPROS PRAHA a.s.**
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2960122

Stavba: PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Místo: Praha 8

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: TSK a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 466 850,98	16 294 889,69	
SO 000	Odstranění sklepních prostor	615 000,00	744 150,00	STA
SO 100	Komunikace a zpevněné plochy	8 451 192,15	10 225 942,50	STA
SO 401	Kabelové vedení PRE	577 801,84	699 140,23	STA
SO 800	Sadové úpravy	612 072,79	740 608,08	STA
SO 801	Mobiliář	1 352 784,20	1 636 868,88	STA
SO 900	Ostatní náklady - ON	888 000,00	1 074 480,00	STA
SO 901	Vedlejší rozpočtové náklady - VRN	970 000,00	1 173 700,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PID Na Hlavni, zast. Dřezinoves, Praha 0

Objekt:

SO 000 - Odstranění sklepních prostor

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

TSK a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2020

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

615 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

615 000,00

0,00

Sezba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

129 150,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

744 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt:

SO 000 - Odstranění sklepních prostor

Místo: Praha 8

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: TSK a.s.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

615 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

615 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

615 000,00

1 - Nové práce

130 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt: SO 000 - Odstranění sklepních prostor

Místo: Praha 8
 Zadavatel: TSK a.s.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 12. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							615 000,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				615 000,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				615 000,00	
1	K	11111212R	Bourání zděného přístřešku	kpl	1,000	310 000,00	310 000,00	
	W		"bourání zděného přístřešku plocha 26m2, výška 3,5 m + betonový základ + střecha vč. dopravy, skládkovného adt." 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	11111211R	Bourání sklepních prostor	kpl	1,000	175 000,00	175 000,00	
	W		"bourání sklepních prostor - kombinace kámen, cihla, beton" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D		1	Nové práce				130 000,00	
3	K	12212212R	Zásyp sklepních prostor vhodnou zemínou	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	
	W		"zásyp sklepních prostor vhodnou zemínou, hutnění po vrstvách" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	12212213R	Nová dělicí zeď	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
	W		"dělicí zeď je ze ztraceného bednění 0,3*2,25*4, novová izolace, štik, výztuž" 1		1,000			
	W		"položka obsahuje veškeré potřebné práce a materiál"					
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt:

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Praha 8

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:
TSK a.s.

IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 451 192,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 451 192,15	21,00%	1 774 750,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 10 225 942,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt: **SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Praha 8
Zadavatel: TSK a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 451 192,15

HSV - Práce a dodávky HSV

8 389 338,24

1 - Zemní práce	2 209 257,29
2 - Zakládání	68 245,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	357 305,00
5 - Komunikace pozemní	1 531 528,58
8 - Trubní vedení	84 390,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 340 245,07
997 - Přesun sutě	1 530 154,04
998 - Přesun hmot	268 213,20

PSV - Práce a dodávky PSV

11 996,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 909,56
767 - Konstrukce zámečnické	87,10

M - Práce a dodávky M

49 857,25

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	49 857,25
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Slavba: PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt: SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Praha 8

Zadavatel: TSK a.s.
Uchazeč: Vypříř údj

Datum: 4. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 451 192,15	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 389 338,24	
D 1 Zemní práce							2 209 257,29	
1	K	113106133	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m ² z kamenných dlaždic nebo desek	m ²	16,000	22,60	361,60	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění zám. dlažba velkoformátová" 16				16,000	
	W		Součet				16,000	
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² ze zámkové dlažby	m ²	534,000	23,10	12 335,40	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění zámkové dlažby chodník" 477				477,000	
	W		"odstranění zámkové dlažby u opěrné zdi" 57				57,000	
	W		"dlažba bude očistěna a navrázcena zpět"					
	W		Součet				534,000	
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m ²	71,000	106,00	7 526,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění bet. dlažby vjezd" 64				64,000	
	W		"odstranění bet. dlažba vozovka" 7				7,000	
	W		Součet				71,000	
4	K	113107122	Odstředění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	557,000	313,00	174 341,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění ŠD vozovka" 7				7,000	
	W		"odstranění ŠD chodník" 477				477,000	
	W		"odstranění ŠD chodník" 16				16,000	
	W		"odstranění ŠD chodník" 57				67,000	
	W		Součet				557,000	
5	K	113107123	Odstředění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	440,000	521,00	229 240,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění ŠD vozovka" 376				376,000	
	W		"odstranění ŠD vjezd" 64				64,000	
	W		Součet				440,000	
6	K	113107231	Odstředění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	376,000	121,00	45 496,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění betonu vozovka" 376				376,000	
	W		Součet				376,000	
7	K	113107243	Odstředění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	376,000	70,60	26 545,60	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění živice vozovka" 376				376,000	
	W		Součet				376,000	
8	K	113201112	Výrtní obruš s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	176,000	122,00	21 472,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění stáv. kam. obruby" 176				176,000	
	W		Součet				176,000	
9	K	11320111R	Výrtní obruš s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek patník	m	4,000	390,00	1 560,00	
	W		"odstranění patník 11cd" 4				4,000	
	W		Součet				4,000	
10	K	113203111	Výrtní obruš s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	211,000	66,10	13 947,10	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění 2 řádky kam. kostek - u komunikace" 19				19,000	
	W		"odstranění 1 řádek kam. kostky - u chodníku" 192				192,000	
	W		Součet				211,000	
11	K	113204111	Výrtní obruš s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	34,000	42,60	1 448,40	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění sadové obruby" 34				34,000	
	W		Součet				34,000	
12	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	269,400	89,70	24 165,18	CS ÚRS 2020 02
	W		"zeleň" 898*0,3				269,400	
	W		Součet				269,400	
13	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m ³	m ³	449,704	75,30	33 862,71	CS ÚRS 2020 02
	W		"sanece aktivní zóny" (391+7+43+473+29+116+14)*0,3				321,900	
	W		"rozšíření pod obruby" (159+236+24,03)*0,5*0,61				127,804	
	W		Součet				449,704	
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětlí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	719,104	256,00	184 090,62	CS ÚRS 2020 02
	W		"zeleň" 898*0,3				269,400	
	W		"sanece aktivní zóny" (391+7+43+473+29+116+14)*0,3				321,900	
	W		"rozšíření pod obruby" (159+236+24,03)*0,5*0,61				127,804	
	W		Součet				719,104	
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětlí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příklad k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	13 662,976	19,40	265 061,73	CS ÚRS 2020 02
	W		719,104*19				13 662,976	
	W		Součet				13 662,976	
16	K	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m ³	96,570	104,00	10 043,28	CS ÚRS 2020 02
	W		"sanece aktivní zóny" 321,9*0,3				96,570	
	W		Součet				96,570	
17	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	202,797	424,00	85 985,93	CS ÚRS 2020 02
	W		"sanece aktivní zóny" 321,9*0,3*2,1				202,797	
	W		Součet				202,797	
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 294,387	657,00	850 412,26	CS ÚRS 2020 02
	W		"zeleň" 898*0,3*1,8				484,920	
	W		"sanece aktivní zóny" (391+7+43+473+29+116+14)*0,3*1,8				679,420	
	W		"rozšíření pod obruby" (159+236+24,03)*0,5*0,61*1,8				230,047	
	W		Součet				1 294,387	
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	719,104	18,50	13 303,42	CS ÚRS 2020 02
	W		"zeleň" 898*0,3				269,400	
	W		"sanece aktivní zóny" (391+7+43+473+29+116+14)*0,3				321,900	
	W		"rozšíření pod obruby" (159+236+24,03)*0,5*0,61				127,804	
	W		Součet				719,104	
20	K	181311103	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m ²	579,000	193,00	111 747,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"nová zeleň" 579				579,000	
	W		Součet				579,000	
21	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná	t	231,600	226,00	52 341,60	CS ÚRS 2020 02
	W		"nová zeleň" 579*0,2*2				231,600	
	W		Součet				231,600	
22	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utajení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	579,000	19,50	11 290,50	CS ÚRS 2020 02
	W		"založení travníku" 579				579,000	
	W		Součet				579,000	
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,685	116,00	1 007,46	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			579*0,015 'Přepočtené koeficientem množství				8,685	
24	K	1010C1111	Úprava pláň v vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	579,000	13,70	7 937,30	CS ÚRS 2020 02
			"výšev trémik" 570		579,000			
			Součet		579,000			
25	K	181951112	Úprava pláň v vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 089,000	21,80	23 740,20	CS ÚRS 2020 02
			"komunikace" 391+17+43+473+29+116+16+14		1 089,000			
			Součet		1 089,000			
	D	2	Zakládání				68 245,06	
26	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebér nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	78,000	39,40	3 073,20	CS ÚRS 2020 02
			39*0,5*4		78,000			
			Součet		78,000			
27	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výtlačná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	85,800	14,20	1 218,36	CS ÚRS 2020 02
			39*0,5*4*1,1		85,800			
			Součet		85,800			
28	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štrkového lože pod trubky a s jejich obševem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	39,000	279,00	10 881,00	CS ÚRS 2020 02
			"Flex dren 100" 39		39,000			
			Součet		39,000			
29	K	271532212	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	74,750	710,00	53 072,50	CS ÚRS 2020 02
			"gabionová zed"					
			1*1*46		46,000			
			0,75*0,5*46		17,250			
			0,5*0,5*46		11,500			
			Součet		74,750			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				357 305,00	
30	K	327215421	Opěrné zdi z drátokamenných (gabionových) maticí z lomového kamene neupraveného výpňového na suchu ze spřádané dvozákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galvan (Zn/Al)	m3	74,750	4 780,00	357 305,00	CS ÚRS 2020 02
			"gabionová zed"					
			1*1*46		46,000			
			0,75*0,5*46		17,250			
			0,5*0,5*46		11,500			
			Součet		74,750			
	D	5	Komunikace pozemní				1 531 528,58	
31	K	564211111	Podklad nebo podšyp ze štrkovisku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	104,000	53,70	5 584,80	CS ÚRS 2020 02
			"chodní mlátový - frakce 0-8 tl. 50 mm" 104		104,000			
			Součet		104,000			
32	K	564732111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štrku VŠ s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	104,000	147,00	15 288,00	CS ÚRS 2020 02
			"chodní mlátový - frakce 16-32 tl. 100 mm" 104		104,000			
			Součet		104,000			
33	K	564851111	Podklad ze štrkodně ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	684,000	162,00	110 808,00	CS ÚRS 2020 02
			"chodník z fezané vápenné mozaiky" 16		16,000			
			"jezd z bet. dlažby" 43+7		50,000			
			"chodník z bet. dlažby" 473+29+116		618,000			
			Součet		684,000			
34	K	564851111	Podklad ze štrkodně ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	104,000	162,00	16 848,00	CS ÚRS 2020 02
			"chodní mlátový - frakce 32-64 tl. 150 mm" 104		104,000			
			Součet		104,000			
35	K	564861113	Podklad ze štrkodně ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm	m2	391,000	231,00	90 321,00	CS ÚRS 2020 02
			"konstrukce vozovky z asfaltu" 391		391,000			
			Součet		391,000			
36	K	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	391,000	479,00	187 289,00	CS ÚRS 2020 02
			"konstrukce vozovky z asfaltu" 391		391,000			
			Součet		391,000			
37	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	391,000	307,00	120 037,00	CS ÚRS 2020 02
			"konstrukce vozovky z asfaltu" 391		391,000			
			Součet		391,000			
38	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 mm	m2	43,000	261,00	11 223,00	CS ÚRS 2020 02
			"jezd z bet. dlažby" 43		43,000			
			Součet		43,000			
39	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,6 kg/m2	m2	391,000	29,00	11 339,00	CS ÚRS 2020 02
			"konstrukce vozovky z asfaltu" 391		391,000			
			Součet		391,000			
40	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	391,000	29,00	11 339,00	CS ÚRS 2020 02
			"konstrukce vozovky z asfaltu" 391		391,000			
			Součet		391,000			
41	K	57714413R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S PMB 45/80-65 FORTA FI (aramidová vlákna) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	391,000	494,00	193 154,00	
			"konstrukce vozovky z asfaltu" 391		391,000			
			Součet		391,000			
42	K	57715513R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S PMB 25/55-65 FORTA FI (aramidová vlákna) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	391,000	562,00	219 742,00	
			"konstrukce vozovky z asfaltu" 391		391,000			
			Součet		391,000			
43	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty	m2	16,000	823,00	13 168,00	CS ÚRS 2020 02
			"chodník z fezané vápenné mozaiky" 16		16,000			
			Součet		16,000			
44	M	5938100R	kostka dlažební mozaika fezaná vápenná	m2	16,480	1 450,00	23 896,00	
			"mozaika vápenná" 16*1,03		16,480			
			Součet		16,480			
45	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	502,000	282,00	141 564,00	CS ÚRS 2020 02
			"chodník z bet. dlažby tl. 60 mm" 473+29		502,000			
			Součet		502,000			
46	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	482,460	310,00	149 562,60	CS ÚRS 2020 02
			"chodní z bet. dlažby" 473*1,02		482,460			
			Součet		482,460			
47	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	29,580	587,00	17 363,46	CS ÚRS 2020 02
			"chodní z bet. dlažby - kontrastní pás" 29*1,02		29,580			
			Součet		29,580			
48	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	50,000	362,00	18 100,00	CS ÚRS 2020 02
			"jezd z bet. dlažby" 43		43,000			
			"nová vozovka bet. dlažba" 7		7,000			
			Součet		50,000			
49	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	51,500	360,00	19 570,00	CS ÚRS 2020 02
			"jezd z bet. dlažby" 43*1,03		44,200			
			"nová vozovka bet. dlažba" 7*1,03		7,210			
			Součet		51,500			
50	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	116,000	432,00	50 112,00	CS ÚRS 2020 02
			"chodník bet. dlažba velkoformátová" 116		116,000			
			Součet		116,000			
51	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	123,064	855,00	105 219,72	CS ÚRS 2020 02
			"chodník bet. dlažba velkoformátová" 116*1,03		119,480			
			Součet		119,480			
			119,48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		123,064			
	D	8	Trubní vedení				84 390,00	
52	K	89933111R	Rektifikace poklopů - dodávka + montáž	kus	7,000	5 460,00	38 220,00	
			"rektifikace poklopů" 7		7,000			
			Součet		7,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souhlava
53	K	899431111	Rektifikace šoupát - dodávka + montáž	kus	9,000	3 210,00	28 890,00	
	W		"rektifikace šoupát v komunikaci" 9		9,000			
	W		Součet		9,000			
54	K	89943123R	Kamerová prohlídka uliční vpusti a přípojky k UV + vyčištění UV + rektifikace UV	kus	4,000	4 320,00	17 280,00	
	W		"kamerová prohlídka před realizací a po realizaci UV a přípojky" 4		4,000			
	W		Součet		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 340 245,07	
55	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	39,000	767,00	29 913,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"ocelové zábradlí 2x nátěr" 39		39,000			
	W		Součet		39,000			
56	M	56391532	Zábradelní systém Pz s výplní z vodorovných ocelových tyčí ZSNH4H2	m	39,000	6 670,00	256 230,00	CS ÚRS 2020 02
57	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	209,00	1 045,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"SDZ" 5		5,000			
	W		Součet		5,000			
58	M	4044560R	dopravní značky retroreflexní	kus	5,000	1 472,00	7 360,00	
59	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2020 02
60	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	653,00	653,00	CS ÚRS 2020 02
61	K	915121112	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	307,000	68,00	20 876,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"VDZ V11a bílá" 198		108,000			
	W		"VDZ V4 bílá" 109		109,000			
	W		Součet		307,000			
62	K	91512111R	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	73,000	82,00	5 986,00	
	W		"VDZ V12a žlutá" 73		73,000			
	W		Součet		73,000			
63	K	915131112	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	36,000	275,00	9 900,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"Znak BUS bílá" 8		8,000			
	W		"přechod V7a bílá" 28		28,000			
	W		Součet		36,000			
64	K	915221112	Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	307,000	108,00	33 156,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"VDZ V11a bílá" 198		108,000			
	W		"VDZ V4 bílá" 109		109,000			
	W		Součet		307,000			
65	K	91522112R	Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	73,000	136,00	9 928,00	
	W		"VDZ V12a žlutá" 73		73,000			
	W		Součet		73,000			
66	K	915231112	Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	36,000	485,00	17 460,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"Znak BUS bílá" 8		8,000			
	W		"přechod V7a bílá" 28		28,000			
	W		Součet		36,000			
67	K	91532111R	Umělá vodící linie	m	47,000	355,00	16 685,00	
	W		"vodící pás pro nevidomé v š. 80 mm" 47		47,000			
	W		Součet		47,000			
68	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatavením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	275,00	4 400,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"osazení krajníků" 16		16,000			
	W		Součet		16,000			
69	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	16,646	155,00	2 580,13	CS ÚRS 2020 02
	W		"osazení krajníků" 16" 1,02		16,320			
	W		Součet		16,320			
	W		16,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		16,646			
70	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatavením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	236,000	271,00	63 956,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"obrubník ABO 4-8" 236		236,000			
	W		Součet		236,000			
71	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	240,720	135,00	32 497,20	CS ÚRS 2020 02
	W		"obrubník ABO 4-8" 236" 1,02		240,720			
	W		Součet		240,720			
72	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatavením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	183,040	284,00	51 983,36	CS ÚRS 2020 02
	W		"nové práce - konstrukce vozovky"		159,000			
	W		"obruba kamenná OP4 rovná" 169		24,040			
	W		"obruba kamenná OP4 oblouková" 3,11+2,88+5,61+2,4,6,73+3,31		183,040			
	W		Součet		183,040			
73	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm	m	162,180	1 974,00	320 143,32	CS ÚRS 2020 02
	W		"obruba kamenná OP4 rovná" 159" 1,02		162,180			
	W		Součet		162,180			
74	M	58380412	obrubník kamenný žulový obloukový OP4	m	24,521	3 580,00	87 294,76	CS ÚRS 2020 02
	W		"obrubník obloukový OP4"					
	W		"R2" 3,11" 1,02		3,172			
	W		"R20" (2,88+5,61)" 1,02		6,660			
	W		"R10" 2,4" 1,02		2,448			
	W		"R4" 0,73" 1,02		6,865			
	W		"R30" 3,31" 1,02		3,376			
	W		Součet		24,521			
75	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	355,000	67,30	23 891,50	CS ÚRS 2020 02
	W		"řezání spár" 355		355,000			
	W		Součet		355,000			
76	K	919122121	Udělnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závluku, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	355,000	60,30	21 406,50	CS ÚRS 2020 02
	W		"řezání spár" 355		355,000			
	W		Součet		355,000			
77	K	919721131	Geomítěž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosa z polypropylenu tloušťka 4 mm	m2	1 609,500	58,00	93 351,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"geomítěž" 1073" 1,5		1 609,500			
	W		Součet		1 609,500			
78	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	97,500	71,60	6 981,00	CS ÚRS 2020 02
	W		39" 2,5		97,500			
	W		Součet		97,500			
79	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	537,000	84,00	45 108,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"řezání spár" 537		537,000			
	W		Součet		537,000			
80	K	919791023	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní lalinovou nebo ocelovou výplní (mříží) s volným položením ocelového rámu, plochy přes 1 m2	kus	3,000	339,00	1 017,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"ocelová mříž pro strom" 3		3,000			
	W		Součet		3,000			
81	M	7491019R	rošt ke stromům s rámem 2 dĺy tvárná litina /1000x1000x450x35mm	kus	3,000	35 000,00	105 000,00	
82	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	10,000	1 180,00	11 800,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"nová lavička na pah. zdi otevřená" 10		10,000			
	W		Součet		10,000			
83	M	7491010R	lavička dřevěná	kus	10,000	9 600,00	96 000,00	
	W		"dřevěná lavička" 10		10,000			
	W		Součet		10,000			
84	K	938909111	Čištění vozovok metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojní povrchu podkladu nebo krytu štrkoveho	m2	15 000,000	1,24	18 600,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"čištění komunikací" 15000		15 000,000			
	W		Součet		15 000,000			
85	K	966001000-2	Rektifikace patek stožárů VO	kpl	2,000	1 650,00	3 300,00	
	W		"Rektifikace patek stožárů VO" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
86	K	966001211	Odstanění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	5,000	547,00	2 735,00	CS ÚRS 2020 02
87	K	966001311	Odstanění odpadkového koše z betonovou patkou	kus	1,000	342,00	342,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění kam. koše" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
88	K	966001312	Odstanění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	2,000	61,60	123,20	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění koše" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
89	K	966005111	Rozebření a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhuštěním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,500	464,00	3 016,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění ocelového zábradlí" 6,5		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"demontáž poštovní schránky" 1			1,000		
W			Součet			1,000		
D	M		Práce a dodávky M				49 857,25	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont. pracích				49 857,25	
120	K	460300002	Zásyp jam strojně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	m3	74,750	151,00	11 287,25	CS ÚRS 2020 02
121	K	460510075	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	58,000	314,00	18 212,00	CS ÚRS 2020 02
W			"ochrana kabelu" 58			58,000		
W			Součet			58,000		
122	M	34571100R	Chránička AROT110	m	58,000	351,00	20 358,00	
W			"chránička" 58			58,000		
W			Součet			58,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PID Na Hlavní, zast. Březinůvce, Praha 8
Objekt:
SO 401 - Kabelové vedení PRE

KSO:
Místo: Praha 8

Zadavatel:
TSK a.s.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2020

IČ:
DIČ: CZ03447286

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **577 801,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	577 801,84	21,00%	121 338,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **699 140,23**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PID Na I hlavní, zast. Dřezinoves, Praha 0

Objekt: SQ 401 - Kabelové vedení PRE

Místo: Praha 8
Zadavatel: TSK a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	577 801,84
HSV - Práce a dodávky HSV	64 773,32
8 - Trubní vedení	1 859,00
997 - Přesun sutě	62 914,32
PSV - Práce a dodávky PSV	175 200,22
741 - Elektroinstalace - sílnoproud	175 200,22
M - Práce a dodávky M	262 738,30
21-M - Elektromontáže	5 215,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	253 922,80
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	3 600,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	37 090,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt: SO 401 - Kabelové vedení PRE

Místo: Praha 8

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel: TSK a.s.

Projektant:

Uchazeč: Vypilů úřad

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							577 801,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							64 773,32	
D 8 Trubní vedení							1 859,00	
1	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prosytým v otepleném výkopu, beton tř. C 12/15	m ³	0,650	2 860,00	1 859,00	CS ÚRS 2020 02
	W		6,5*0,25*0,4			0,650		
	W		Součet			0,650		
D 997 Přesun sutě							62 914,32	
2	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	95,760	657,00	62 914,32	CS ÚRS 2020 02
	W		53,2*1,8			95,760		
	W		Součet			95,760		
D PSV Práce a dodávky PSV							175 200,22	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							175 200,22	
3	K	57788413R	Výměna kabelové skříně za SS201	kus	1,000	2 630,00	2 630,00	
	W		Výměna kabelové skříně za SS201*1			1,000		
	W		Součet			1,000		
4	K	57788514R	Elektroměrový rozvaděč pro 1elměr	kus	1,000	6 836,00	6 836,00	
5	K	65112414R	LED osvětlení gabionové zdi + památníku	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	
6	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm ²	m	220,000	47,10	10 362,00	CS ÚRS 2020 02
	W		Kabel CYKY-J 5x10mm ² - mobiláče* 220			220,000		
	W		Součet			220,000		
7	M	3411110R	kabel CYKY-J 5x10mm ²	m	220,000	108,00	23 760,00	
8	K	74112261R	Připojení nového kabelu do 12ks mobiláče	m	12,000	163,00	1 956,00	
	W		Připojení nového kabelu do 12 ks mobiláče* 12			12,000		
	W		Součet			12,000		
9	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	190,000	46,60	8 854,00	CS ÚRS 2020 02
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	190,000	34,10	6 479,00	CS ÚRS 2020 02
11	M	35442027	svorka uzemnění Cu pro zemnicí pásku a drát, 77x42mm	kus	190,000	111,00	21 090,00	CS ÚRS 2020 02
12	K	741410062	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek dopřídů ochranného pospojování ochranné trubky s pláštěm vodiče oboustranně	kus	12,000	231,00	2 772,00	CS ÚRS 2020 02
13	M	35441803	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, Cu	kus	12,000	325,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 02
14	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,251	3 720,00	933,72	CS ÚRS 2020 02
15	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvěšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,251	2 500,00	627,50	CS ÚRS 2020 02
D M Práce a dodávky M							262 738,30	
D 21-M Elektromontáže							5 215,50	
16	K	210021063	Ostatní elektromontážní doplnkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	190,000	22,00	4 180,00	CS ÚRS 2020 02
17	M	69311311	pás varovný plný PE š 330mm s potiskem	m	190,000	5,45	1 035,50	CS ÚRS 2020 02
D 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích							253 922,80	
18	K	460150253	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	190,000	480,00	91 200,00	CS ÚRS 2020 02
	W		Rýha pro kabel* 190			190,000		
	W		Součet			190,000		
19	K	460560253	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	190,000	106,00	20 140,00	CS ÚRS 2020 02
	W		190			190,000		
	W		Součet			190,000		
20	M	58344171	šterkodř frakce 0/32	t	106,400	398,00	42 347,20	CS ÚRS 2020 02
	W		53,2*2			106,400		
	W		Součet			106,400		
21	K	460421012	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo šterkopiskou tloušťky 5 cm nad kabel zakryté cihlami, šířky lože přes 15 do 30 cm	m	190,000	121,00	22 990,00	CS ÚRS 2020 02
22	K	460520176	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	6,500	60,60	393,90	CS ÚRS 2020 02
23	K	460310105	Zemní protlak srovně neřízený zemní protlak (krtek) řízeně horizontální vrtní v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 168 mm	m	6,500	6 500,00	42 250,00	CS ÚRS 2020 02
	W		nový přechod v ul. Na Hlavní - 6,5m protlak* 6,5			6,500		
	W		Součet			6,500		
24	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvooplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	6,500	229,00	1 488,50	CS ÚRS 2020 02
25	K	460600021	Přemístění (odvoz) hominy, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění hominy včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m	m ³	53,200	45,40	2 415,28	CS ÚRS 2020 02
	W		190*0,7*0,4			53,200		
	W		Součet			53,200		
26	K	460600031	Přemístění (odvoz) hominy, suti a vybouraných hmot vodorovně přemístění hominy včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých	m ³	1 276,800	21,90	27 961,92	CS ÚRS 2020 02
	W		53,2*24			1 276,800		
	W		Součet			1 276,800		
27	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m ²	76,000	36,00	2 736,00	CS ÚRS 2020 02
	W		190*0,4			76,000		
	W		Součet			76,000		
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							3 600,00	
28	K	580108021	Výchozí revize vč. protokolů	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 02
	W		1			1,000		
	W		Součet			1,000		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							37 090,00	
29	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	25,000	450,00	11 250,00	CS ÚRS 2020 02
30	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000	490,00	2 940,00	CS ÚRS 2020 02
31	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	10,000	520,00	5 200,00	CS ÚRS 2020 02
32	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	5,000	590,00	2 950,00	CS ÚRS 2020 02
33	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	25,000	590,00	14 750,00	CS ÚRS 2020 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							38 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							19 000,00	
34	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
35	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 02
D VRN3 Zařízení staveniště							3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				16 000,00	
38	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 02
39	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8
Objekt: SO 800 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Praha 8

Zadavatel:
TSK a.s.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 12. 2020

IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 612 072,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	612 072,79	21,00%	128 535,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 740 608,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PID Na Hlavni, zast. Dřozinoves, Praha 0

Objekt: SO 800 - Sadové úpravy

Místo: Praha 8
Zadavatel: TSK a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	612 072,79
HSV - Práce a dodávky HSV	27 449,64
1 - Zemní práce	27 449,64
N00 - Nepojmenované práce	584 623,15
N01 - Nepojmenovaný díl - rozvojová péče	584 623,15
11 - Trávník parkový	35 662,79
10 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky	189 247,16
08 - Založení záhonu trvalek 7 ks/m2	143 997,48
09 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky	2 834,52
07 - Výsadba solitérního stromu vel. 16-18	81 007,51
06 - Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky	165 707,82
05 - Založení porostu keřů 3 ks/m2	16 298,80
03 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky	3 706,52
04 - Založení porostu keřů 5 ks/m2	16 484,18
02 - Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky	3 706,52
01 - Založení porostu keřů 8 ks/m2	86 266,03

SOUPIS PRACÍ

Slavba: PID Nu Hluvíň, zvl. Březinová, Pruhu 8

Objekt: SO 800 - Sadové úpravy

Místo: Praha 8
Zadavatel: TSK a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 12. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								612 072,79
D HSV Práce a dodávky HSV								27 449,64
D 1 Zemní práce								27 449,64
1	K	111111101	Odsraňování travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	36,000	9,24	332,64	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění záhonů - říče" 36		36,000			
	W		Součet		36,000			
2	K	112111101	Odsraňování křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	43,000	101,00	4 343,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"odstranění keřů" 43		43,000			
	W		Součet		43,000			
3	K	112151012	Pokácení stromu volně v celku s odvětváním kmene a s odvětváním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	9,000	316,00	2 844,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"kácení stromů" 9		9,000			
	W		Součet		9,000			
4	K	112151313	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	2,000	2 720,00	5 440,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"kácení stromů" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
5	K	112201112	Odsraňování pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	9,000	1 010,00	9 090,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	112201113	Odsraňování pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 02
D N00 Nepojmenované práce								584 623,15
D N01 Nepojmenovaný díl - rozvojová péče								584 623,15
D 11 Trávník parkový								35 662,79
7	K	121521612R	Trávník parkový	m2	222,000	158,00	35 076,00	
	W		"úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15 cm, urovňování, hnojení minerálním hnojivem, uhrabění, výsev travního semene"					
	W		"eměsí semen, zapravení semene do půdy, uválcování, zavlažení" 222		222,000			
	W		Součet		222,000			
8	K	171203111	Uložení výkoppku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,150	340,00	51,00	CS ÚRS 2020 02
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,270	548,00	147,96	CS ÚRS 2020 02
	W		0,15*1,8		0,270			
	W		Součet		0,270			
10	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňování v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m3	1,000	12,60	12,60	CS ÚRS 2020 02
11	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	29 000,00	58,00	CS ÚRS 2020 02
12	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,020	24,60	0,49	CS ÚRS 2020 02
13	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,480	450,00	216,00	CS ÚRS 2020 02
	W		0,48		0,480			
	W		Součet		0,480			
14	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	99,00	99,00	CS ÚRS 2020 02
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,015	116,00	1,74	CS ÚRS 2020 02
	W		1*0,015*Přepočtené koeficientem množství		0,015			
D 10 Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky								189 247,16
16	K	22152113R.1	Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky	m2	244,000	185,00	45 140,00	
	W		"rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky" 244		244,000			
	W		"v prvním roce: hnízdové odplevelení 20% plochy 2x, závlivka 12x					
	W		Součet		244,000			
17	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	0,400	4,20	1,68	CS ÚRS 2020 02
	W		0,4		0,400			
	W		Součet		0,400			
18	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,240	450,00	108,00	CS ÚRS 2020 02
	W		0,24		0,240			
	W		Součet		0,240			
D 08 Založení záhonu trvalek 7 ks/m2								143 897,48
19	K	22151215R	Založení záhonu trvalek 7 ks/m2	m2	244,000	585,00	142 740,00	
	W		"úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovňování povrchu, vyhloubení 3l (0,003m3) jamky, výměna půdy 50%" 244		244,000			
	W		"výsadba trvalek K9/1l kontejner 7ks/m2 se zásobním hnojením s dlouhodobou účinností 10g/ks (ref. Silvamix), mulčování borkou nebo štěpkou v tl. 5cm"					
	W		"v případě výsadby směsí taxonů, realizoval vždy stejnorodé položky cca 0,5-4 m2"					
	W		Součet		244,000			
20	K	171203111	Uložení výkoppku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,150	340,00	51,00	CS ÚRS 2020 02
21	K	183211322	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hmkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	7,000	15,40	107,80	CS ÚRS 2020 02
22	M	0265201R	trvalky 0,5-1l kontejner	kus	7,000	83,00	581,00	
	W		"dodání trvalek 0,5-1l kontejner" 7		7,000			
	W		Součet		7,000			
23	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,270	548,00	147,96	CS ÚRS 2020 02
	W		0,15*1,8		0,270			
	W		Součet		0,270			
24	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňování v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m3	1,000	12,60	12,60	CS ÚRS 2020 02
25	K	183111112	Hlubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	7,000	14,50	101,50	CS ÚRS 2020 02
26	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2020 02
27	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,010	1 290,00	12,90	CS ÚRS 2020 02
	W		0,1*0,103*Přepočtené koeficientem množství		0,010			
	W		Součet		0,010			
28	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,007	29 000,00	203,00	CS ÚRS 2020 02
29	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,070	24,60	1,72	CS ÚRS 2020 02
D 09 Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky								2 834,52
30	K	22152113R.1	Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky	m2	12,000	218,00	2 616,00	
	W		"rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky" 12		12,000			
	W		"v prvním roce: hnízdové odplevelení 20% plochy 2x, závlivka 12x					
	W		"v druhém roce: hnízdové odplevelení 20% plochy 1x, závlivka 12x					
	W		Součet		12,000			
31	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	0,600	4,20	2,52	CS ÚRS 2020 02
	W		0,6		0,600			
	W		Součet		0,600			
32	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,480	450,00	216,00	CS ÚRS 2020 02
	W		0,48		0,480			
	W		Součet		0,480			
D 07 Výsadba solitérního stromu vel. 16-18								81 007,51
33	K	1124764R	Výsadba solitérního stromu vel. 16-18	kus	11,000	6 714,00	73 854,00	
	W		"výsadba do jam min 0 - školkařské výpěstky vel 16-18, stromy s balem, výměna půdy 50%, závlahová sonda délky min 120cm, tlibodové kolvení" 11		11,000			
	W		"kůry min 2m délky, přtky 50cm, úvazky podložení (jout), ochrana kmene rákosovou rohoží výšky min 150cm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásobení hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 50g/strom (ref. Silvamix), vytvoření stromové mísy, záhlvka, mulč"					
	VV		Součet			11,000		
34	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2020 02
36	M	10361101	zeminu pro terénní úpravy - ornice	t	0,072	540,00	39,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		"dodání ornice 0,2m3/strom" 0,2*1,6			0,360		
	VV		Součet			0,360		
	VV		0,36*0,2 Přepočtené koeficientem množství			0,072		
36	K	184102114	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bařu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	296,00	296,00	CS ÚRS 2020 02
37	M	0264044R	dodání stromu - školkařské výpěstky s bařem vel. 16-18	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	
38	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1,000	278,00	278,00	CS ÚRS 2020 02
39	M	60591257	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	3,000	151,00	453,00	CS ÚRS 2020 02
40	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	1,000	75,30	75,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		"instalace závlahové sondy 60mm" 1			1,600		
	VV		Součet			1,600		
41	M	58331200	štrkopspek netříděný zásypový	t	0,004	220,00	0,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		1*2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
	VV		2*0,002 Přepočtené koeficientem množství			0,004		
42	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus	1,000	95,20	95,20	CS ÚRS 2020 02
43	M	58331200	štrkopspek netříděný zásypový	t	0,005	220,00	1,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		1*0,005 Přepočtené koeficientem množství			0,005		
44	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,450	95,10	42,80	CS ÚRS 2020 02
45	M	61894010	sít kokosová (400 g/m2) 2x50m	m2	0,450	55,20	24,84	CS ÚRS 2020 02
46	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,000	76,80	76,80	CS ÚRS 2020 02
47	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,000	38,00	76,00	CS ÚRS 2020 02
48	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,010	1 290,00	12,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,1*0,103 Přepočtené koeficientem množství			0,010		
49	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,005	29 000,00	145,00	CS ÚRS 2020 02
50	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,050	24,60	1,23	CS ÚRS 2020 02
	D	06	Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky				165 707,92	
51	K	22152112R	Rozvojová péče o výsadbu stromů 3 roky	kus	33,000	4 500,00	148 500,00	
	VV		"v prvním roce: odplevelení stromové mísy 1x, zavlažování 16x (50l), oprava poškozených úvazků a bandážování kmene" 1*3			33,000		
	VV		"v druhém roce: záhlvka 12x (50l)					
	VV		"ve třetím roce: záhlvka 6x (50l), odstranění oper a bandážování kmene"					
	VV		Součet			33,000		
52	K	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1,000	87,40	87,40	CS ÚRS 2020 02
53	K	184501181	Odstranění obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	23,70	23,70	CS ÚRS 2020 02
54	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem hřizdové	m2	0,600	4,20	2,52	CS ÚRS 2020 02
55	K	184911111	Znovuvyžádání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	1,000	30,50	30,50	CS ÚRS 2020 02
56	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2	m3	1,700	450,00	765,00	CS ÚRS 2020 02
	D	05	Založení porostu keřů 3 ks/m2				16 298,80	
57	K	22152113R	Založení porostu keřů 3 ks/m2	m2	16,000	969,00	15 504,00	
	P		Poznámka k položce: úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovňování, vyhloubení 5l (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, mulčování borkou či štěpkou 10cm "založení porostu keřů 3 ks/m2" 16 "úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovňování, vyhloubení 5l (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů" "1-2l kontejner s dlouhodobou účinností 3 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10g/keř (ter. Silvamix), mulčování borkou" "šl štěpkou 10cm"		16,000			
	VV		Součet			16,000		
58	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,150	340,00	51,00	CS ÚRS 2020 02
59	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,270	548,00	147,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,15*1,8			0,270		
	VV		Součet			0,270		
60	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňování v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m3	1,000	12,60	12,60	CS ÚRS 2020 02
61	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	3,000	14,50	43,50	CS ÚRS 2020 02
62	K	184102111	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bařu přes 100 do 200 mm	kus	3,000	50,70	152,10	CS ÚRS 2020 02
63	M	0265044R	dodání keřů 1-2l kontejner	kus	3,000	83,00	249,00	
64	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2020 02
65	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,010	1 290,00	12,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,1*0,103 Přepočtené koeficientem množství			0,010		
66	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,003	29 000,00	87,00	CS ÚRS 2020 02
67	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,030	24,60	0,74	CS ÚRS 2020 02
	D	03	Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky				3 706,52	
68	K	22152113R.1	Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky	m2	16,000	218,00	3 488,00	
	VV		"rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky" 16			16,000		
	VV		"v prvním roce: hřizdové odplevelení 20% plochy 2x, záhlvka 12x					
	VV		"v druhém roce: hřizdové odplevelení 20% plochy 1x, záhlvka 12x					
	VV		Součet			16,000		
69	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	0,600	4,20	2,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,6			0,600		
	VV		Součet			0,600		
70	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2	m3	0,480	450,00	216,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,48			0,480		
	VV		Součet			0,480		
	D	04	Založení porostu keřů 5 ks/m2				16 484,18	
71	K	22152114R	Založení porostu keřů 5 ks/m2	m2	16,000	969,00	15 504,00	
	VV		"založení porostu keřů 5 ks/m2" 16			16,000		
	VV		"úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovňování, vyhloubení 5l (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů" "1-2l kontejner s dlouhodobou účinností 5 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 g/keř (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 10cm"					
	VV		Součet			16,000		
72	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,150	340,00	51,00	CS ÚRS 2020 02
73	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,270	685,00	184,95	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,15*1,8			0,270		
	VV		Součet			0,270		
74	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňování v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m3	1,000	12,60	12,60	CS ÚRS 2020 02
75	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	5,000	14,50	72,50	CS ÚRS 2020 02
76	K	184102111	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bařu přes 100 do 200 mm	kus	5,000	50,70	253,50	CS ÚRS 2020 02
77	M	0265202R	dodání keřů 1-2l kontejner	kus	5,000	41,70	208,50	
78	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2020 02
79	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,010	1 290,00	12,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,1*0,103 Přepočtené koeficientem množství			0,010		
80	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,005	29 000,00	145,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,005			0,005		
	VV		Součet			0,005		
81	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,050	24,60	1,23	CS ÚRS 2020 02
	VV		"dlouhodobě působící hnojivo ref. Silvamix" 0,05			0,050		
	VV		Součet			0,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	02		Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky				3 706,52	
82	K	22152113R.2	Rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky	m2	16,000	218,00	3 488,00	
	W		"rozvojová péče o výsadbu keřů 2 roky" 16		16,000			
	W		"v prvním roce: hnízdové odplevelení 20% plochy 2x, závlivka 12x					
	W		"v druhém roce: hnízdové odplevelení 20% plochy 1x, závlivka 12x					
	W		Součet		16,000			
83	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	0,600	4,20	2,52	CS ÚRS 2020 02
	W		0,6		0,600			
	W		Součet		0,600			
84	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,480	450,00	216,00	CS ÚRS 2020 02
	W		0,48		0,480			
	W		Součet		0,480			
D	01		Založení porostu keřů 8 ks/m2				86 266,03	
85	K	22152115R	Založení porostů keřů 8 ks/m2	m2	12,000	1 384,00	16 606,00	
	W		"založení porostu keřů 8 ks/m2" 12		12,000			
	W		"úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovňání, vyhloubení 5l (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů"					
	W		"1-2l kontejner s dlouhodobou účinností 8 ks/m2, zásobní hnojení a dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 g/keř (ref. Silvamix), molčování borcou či štěpk					
	W		Součet		12,000			
86	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovňání v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m3	1,000	12,60	12,60	CS ÚRS 2020 02
87	K	171203111	Uložení výkopku bez ztuhnutí s hrubým rozhrutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	0,150	340,00	51,00	CS ÚRS 2020 02
88	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,270	548,00	147,96	CS ÚRS 2020 02
	W		0,15*1,8		0,270			
	W		Součet		0,270			
89	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	8,000	14,50	116,00	CS ÚRS 2020 02
90	K	184102111	Výsadba dřeviny s baletm do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	8,000	50,70	405,60	CS ÚRS 2020 02
91	M	02650381	dotání keřů 1-2l kontejner	kus	8,000	8 580,00	68 640,00	CS ÚRS 2020 02
92	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,008	29 000,00	232,00	CS ÚRS 2020 02
93	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,080	24,60	1,97	CS ÚRS 2020 02
94	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, II. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2020 02
95	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,010	1 290,00	12,90	CS ÚRS 2020 02
	W		0,1*0,103 *Přepočtené koeficientem množství		0,010			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt:

SO 801 - Mobilář

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

TSK a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2020

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 352 784,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 352 784,20	21,00%	284 084,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 636 868,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PID Na I hlavní, zast. Dřezinoves, Praha 0

Objekt: SQ R01 - Mobilní

Místo: Praha 8
Zadavatel: TSK a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 352 784,20
HSV - Práce a dodávky HSV	1 352 784,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 351 110,00
998 - Přesun hmot	1 674,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PID Na Hlavni, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt: SO 801 - Mobilář

Místo: Praha 8
Zadavatel: TSK a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 352 784,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 352 784,20	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 351 110,00	
1	K	93610421R	Dodávka a montáž odpadkového koše	kus	2,000	23 122,00	46 244,00	
		vv	"odpadkový koš - zároveň zinkovaná ocelová konstrukce ošetřená práškovou vypalovací barvou, dvířka nerez nebo masivní dřevo - viz PD* 2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
2	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	2,000	690,00	1 380,00	CS ÚRS 2020 02
		vv	"lavička" 2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
3	M	74910100	parková lavička	kus	2,000	18 560,00	37 120,00	CS ÚRS 2020 02
		vv	"parková lavička viz PD* 2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
4	K	93612411R	Montáž lavičky chytré	kus	2,000	2 560,00	5 120,00	
		vv	"lavička chytrá, fotovoltaický systém viz PD* 2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
5	M	74910103	lavička Chytrá - fotovoltaický systém	kus	2,000	135 000,00	270 000,00	CS ÚRS 2020 02
		vv	"chytrá lavička - viz PD* 2		2,000			
6	K	93617431R	Dodávka a montáž stojanu na kola	kus	3,000	8 082,00	24 246,00	
		vv	"stojan na kola - zároveň zinkovaná ocelová konstrukce ošetřená práškovou vypalovací barvou - vzor RUBIG, viz PD* 3		3,000			
		vv	Součet		3,000			
7	K	96717441R	Rekonstrukce stávající pumpy	kus	1,000	125 000,00	125 000,00	
		vv	"rekonstrukce stávající pumpy (skruž + deka + obložení kam + nátěr pumpy) 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
8	K	99813031R	Dodávka a montáž přístřešku MHD bez bočnic, bet. základ	kus	2,000	215 000,00	430 000,00	
		vv	"přístřešek MHD - vzor Siteo viz PD* 2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
9	K	99814012R	Dodávka a montáž kontejneru na strom	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
		vv	"kontejner na strom" 1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
10	K	99815013R	Dodávka a montáž informačního zastávkového panelu	kus	2,000	11 000,00	22 000,00	
		vv	"informační zastávkový panel - bude přenášet informace z jízdního řádu, bude připojen na síť napájení 230V AC - viz PD* 2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
11	K	99816012R	Dodávka a montáž informačního pylonu	kus	2,000	185 000,00	370 000,00	
		vv	"informační pylon s LED obrazovkou, USB nabíjením mobilních zařízení a připojení na internet pomocí Wi-Fi sítě, připojení na síť napájení 230V AC" 2		2,000			
		vv	Součet		2,000			
D		998	Přesun hmot				1 674,20	
12	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	l	1,522	1 100,00	1 674,20	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt:

SQ 900 - Ostatní náklady - DN

KSO:

Místo: Praha 8

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

TSK a.s.

IČ:

03447286

DIČ:

CZ03447286

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			888 000,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	888 000,00	21,00%	186 480,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 074 480,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PID Na Hlavní, zast. Březlnéves, Praha 8

Objekt: **SO 900 - Ostatní náklady - ON**

Místo: Praha 8
Zadavatel: TSK a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 12. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	888 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	888 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	487 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	300 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PID Na Hlavní, zútl Březinův, Prulu 8

Objekt: SO 900 - Ostatní náklady - ON

Místo: Praha 8
Zadavatel: TSK a.s.
Uchazeč: Vypih Údej

Datum: 4. 12. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							888 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							888 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							487 000,00	
1	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"měření hluku před i po realizaci stavby" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"vytyčení inženýrských sítí" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2020 02
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2020 02
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dopracování	kpl	1,000	185 000,00	185 000,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2020 02
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započetím prací	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2020 02
8	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2020 02
D VRN3 Zařízení staveniště							18 000,00	
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	2,000	9 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 02
D VRN4 Inženýrská činnost							60 000,00	
10	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 02
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 02
D VRN7 Provozní vlivy							300 000,00	
12	K	072103022	Projednáni DIO a zajištění DIR, vč. aktualizace projektu DIO	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 02
13	K	07210302R	Realizace DIO (náklady DIO vč. drobných stavebních úprav, montáž + demontáž provizorního DZ a zařízení)	kpl	1,000	255 000,00	255 000,00	
	W		"provizorní zateřky ze dřeva L4a + L4c" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
D VRN9 Ostatní náklady							23 000,00	
14	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"elektro revize na zařízení VO" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PIU Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt:

SO 001 Vodlojší rozpočtové náklady VRN

KSO:

Místo: Praha 8

Zadavatel:

TSK a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 12. 2020

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 970 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	970 000,00	21,00%	203 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 173 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PÍL NA HLAVNÍ, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt: SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady - VRN

Místo: Praha 8
Zadavatel: TSK a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 12. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	970 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	970 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	450 000,00
VRN6 - Územní vlivy	260 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	260 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PID Na Hlavní, zast. Březiněves, Praha 8

Objekt: SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady - VRN

Místo: Praha 8
 Zadavatel: TSK a.s.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 12. 2020

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				970 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				970 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	450 000,00	450 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN6	Územní vlivy				260 000,00	
2	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	260 000,00	260 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN7	Provozní vlivy				260 000,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	260 000,00	260 000,00	CS ÚRS 2020 02

Příloha č. 6 – Tabulka aktivace HIM

Pro aktivaci HIM vzniklého investiční výstavbou je třeba předat vyčíslení pořizovací hodnoty odděleně v následujícím členění **podle čísel objektů**:

Protokoly jsou vyžadovány pro a) - j) samostatně. Samostatné protokoly pro podpoložky (b.1 - b.8) nejsou nutné.

a) Pozemky včetně nákladů na výkup pozemku – (předat kopii znaleckého posudku)

b) Hodnota komunikace

- b.1.) vozovka
 - b.1.1.) kryt vozovky, podkladní vrstvy, pláň, zemní práce
 - b.1.2.) obruby /včetně výkazu bm/
 - b.1.3.) svodidla, zábradlí, zrcadla /včetně výkazu bm resp. ks/
 - b.1.4.) dopravní značení svislé a vodorovné /včetně výkazu ks resp. m2 a dopravněbezpečnostní zařízení
- b.2.) chodník (kryt chodníku a podkladní vrstvy)
- b.3.) demolice
- b.4.) chráničky
- b.5.) komunikační zeleň
- b.6.) vyvolané přeložky inženýrských sítí
- b.7.) schodiště
- b.8.) ostatní (PD, revize, poplatky, DIR, dozor, atd.)***

c) Tunely (komunikaci v tunelu zvlášť podle bodu b)

d) Mosty (komunikaci na mostě zvlášť podle bodu b)

e) Speciální objekty (pítka, nadzemní garáže,..), P+R, odtahy a vážení, zařízení pro zimní službu, zařízení pro přenosy dat

f) Odvodnění komunikace /včetně výkazu ks vpustí a přípojek/

g) Zdi

h) Světelná signalizace a světelné dopravní značení na SSZ

i) Stavby, které převzal jiný správce než TSK – s rozdělením na jednotlivé protokoly s uvedením čísel objektů, parcelních čísel, katastrálních území a názvů ulic

j) Objekty pro telematiku

*** tyto položky je možno finančně rozpustit do jiných objektů, je-li to z hlediska investora a zhotovitele účelné.

Příloha č. 7 – Hospodaření s vybouraným materiálem - základní podmínky postupu Zhotovitele

- 1) Zhotovitel a Objednatel jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným materiálem, zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami, vyplývajícími z interního pracovního postupu Objednatele – Hospodaření s vybouraným materiálem.
- 2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu Objednatele, bude předán do oddělení hospodářské správy, BOZP a PO odpovědné osobě zajišťující agendu skladu vybouraného dlažebního materiálu podepsaný „Protokol o likvidaci dlažebního materiálu“. Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál zástupce Zhotovitele.
- 3) Vedoucí skladu Objednatele je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejichž pokynů jsou povinni uposlechnout pracovníci zhotovitele, a která mj.:
 - určuje místo uložení očištěných dlažebních kostek, provádí kvalifikovaný odhad jejich množství (pokud není provedeno vážení), určuje znečištění, případně pomíchání (max. do 5 %)
 - u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp. přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci Zhotovitele s využitím svých zařízení a příslušného nářadí.
- 4) Sklad Objednatele vystavuje na každou dodávku materiálu doklad – příjemku.
- 5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
 - odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu“ – akceptuje se 90% výtěžnosti, tj. 10% ztráté. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího materiálu uvedeného v „Protokolu“ (viz bod 2) a ceníku, který je součástí pracovního postupu (viz bod 1),
 - bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „Protokolu o předání a převzetí stavby“.
- 6) Pracovníci Zhotovitele, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musejí být proškoleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a být vybaveni osobními ochrannými prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.
- 7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.
- 8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je Zhotovitel povinen sdělit svému případnému poddodavateli.
- 9) Dotazy, příp. další podrobnosti zodpoví a upřesní odpovědná osoba Objednatele zajišťující agendu skladu vybouraného dlažebního materiálu na telefonním čísle 257015748.

Příloha č. 9 — Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

kteřou zastupují: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva

Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

Ing. Martin Pípa, člen představenstva

K udělení souhlasu je oprávněn Milan Zach, ředitel investičního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

tímto uděluje

[●]

se sídlem [●]

IČO: [●]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

ve smyslu článku 6.4. Smlouvy o dílo na stavební práce uzavřené dne [●] mezi
Objednatelem a Zhotovitelem

s o u h l a s

v tom smyslu, že Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění Díla dle výše uvedené Smlouvy o Dílo
zadat svému poddodavateli - [●], nar./IČO: [●], bytem/se sídlem [●] práce v následujícím
rozsahu:

[●]

V Praze dne [●]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Milan Zach

ředitel investičního úseku

Příloha č. 10 – Kličové osoby

- Hlavní stavbyvedoucí: **Ing. Milan Fial**, fial@inpros.cz, 244 463 581



INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

Příloha č. 11 – Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

- Milan Zach +420 257 015 736 milan.zach@tsk-praha.cz

Korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

2. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy je:

Ing. Tomáš Přítasil

telefon: 244 463 581

e-mail: pritasil@inpros.cz

korespondenční adresa: Ke Krči 25, 147 00 Praha 4

3. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Objednatele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

- Jana Holasová, DiS. +420 257 015 739 jana.holasova@tsk-praha.cz
- Ing. Michal Švadlenka +420 603 469 725 michal.svadlenka@tsk-praha.cz

Korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

4. Kontaktní osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele

Kontaktní osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejících s prováděním Díla jsou:

Ing. Milan Fial

telefon: 244 463 581

e-mail: fial@inpros.cz

korespondenční adresa: Ke Krči 25, 147 00 Praha 4

5. Kontaktní údaje na hlavního stavbyvedoucího

Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Milan Fial, fial@inpros.cz, 244 463 581

6. Kontaktní údaje pro elektronickou fakturaci

Elektronické faktury mohou být Objednateli zasílány výhradně na adresu:

fakturace@tsk-praha.cz

Elektronické faktury mohou být Zhotovitelem odesílány výhradně z adresy:

fakturace@inpros.cz