Stožár č.	typ	pozn.	Základ	délka (cm)	šířka (cm)	h1 (cm)	h2 (cm)	-x utop. (cm)	+x nadbet. (cm)	trubka d500 (cm)	hlavička (m3)	VÝKOP (m3)	BETON (m3)	Souřadnice JB p.v. Y	X
199-20	C 10-vo		27	140	120	200	250	50		240		4,20	3,06		
199-21	C 10-vo		27	140	120	200	250	50		240		4,20	3,06		
199-22	C 10-vo		27	140	120	200	250	50		240		4,20	3,06		
199-23	C 10-vo	asymetr. Př.2a	27	160	120	200	220	50		240		4,22	3,54		
199-24	C 10-vo		27	140	120	200	250	50		240		4,20	3,06		
199-25	C 10-vo	asymetr. Př.2a	27	160	120	200	220	50		240		4,22	3,54		
199-26	C 10-vo		27	140	120	200	250	50		240		4,20	3,06		
199-27	C 10-vo		27	140	120	200	250	50		240		4,20	3,06		
199-28	C 10-vo		27	140	120	200	250	50		240		4,20	3,06		
199-28	C 10-vo		27	140	120	200	250	50		240		4,20	3,06		
STAVEBNÍ TABULKA TV			CELKEM							37		42,05	31,56		
DPS										m3	ks	ks	VÝKOP	BETON	

STAVBA : Praha bez bariér - Komunardů, úprava zastávek č. akce 999412/18

Objekt : SO 461 - Úprava trakčního vedení

Navrhl : V. Riedel

Příloha č. : 3

Listů :

List. č. 1

STAVEBNÍ PRÁCE - REKAPITULACE

		hlavičky	nadbet.	CELKEM
VÝKOP	(m3)			42,05
BETON	(m3)	0,00	0,00	31,56
ZÁHOZ	(m3)			3,00

ODVOZ — pozn. : hlavičky 0.25 m^3 / kus

	(m3)		39,05
	(t)	1.9 t na m^3	74,19

SOUPIS STOŽÁRŮ

typ	L	počet	pozn.
HEB320-zes.	10	0	
K 10-vo	10	0	
K 11	11	0	
K 11-vo	11	0	
L 10-vo	11	0	
C 10-vo	10	10	
D 10	10	0	
Vytyčení	ks	10	

trubka d=500 do základu

Délka	(ks)	(m)
CELKEM	10	24

h1 - výška základu

h2 - hloubka výkopu od st. ter.

-x - utopení pod stáv. terén

STOŽÁRY DEMONTÁŽE

Typ	(ks)
K -L-D	
HEB	
AP	

BETON	(m3)		cca 1m do hloubky
ODVOZ			
	(m3)	6	
	(t)	74,10	2.2 t na m^3

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Svorníky

M32/2200			

Kari sítě

Bránová břevna